工種内訳明細調書

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量	単位	備考
	管理室機械設備撤去工					
		参考明細				
土木一般世話役			6.000	≒ 6.00	人	
普通作業員			12.000	≒ 12.00	人	
電動工具			1.000	≒ 1.00	式	
プラスチック類廃材			1.100	≒ 1.10	t	
金属くず			0.500	≒ 0.50	t	
混合建設廃材			0.100	≒ 0.10	t	

工種内訳明細調書

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量	単位	備考
	ブロアー室機器撤去					
		参考明細				
土木一般世話役			3.000	≒ 3.00	人	
普通作業員			8.000	≒ 8.00	人	
電動工具			1.000		式	
プラスチック類廃材			0.500	≒ 0.50	t	
金属くず			0.010	≒ 0.01	t	
混合建設廃材			0.010	≒ 0.01	t	

工種内訳明細調書

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量	単位	備考
	スクリーン室機器撤去					
		参考明細				
土木一般世話役			3.000	≒ 3.00	人	
普通作業員			9.000	≒ 9.00	人	
電動工具			1.000	≒ 1.00	式	
プラスチック類廃材			1.100	≒ 1.10	t	
金属くず			0.010	≒ 0.01	t	
混合建設廃材			0.050	≒ 0.05	t	

工種内訳明細調書

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量	単位	備考
	地下室機器撤去					
		参考明細				
土木一般世話役			6.000	≒ 6.00	人	
普通作業員			18.000	≒ 18.00	人	
電動工具			1.000	≒ 1.00	式	
プラスチック類廃材			1.800	≒ 2.00	t	
金属くず			0.500	≒ 0.50	t	
混合建設廃材			0.300	≒ 0.30	t	

工種内訳明細調書

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量	単位	備考
	第2嫌気ろ床機器撤去					
		参考明細				
脚立足場			16.800	≒ 16.80	㎡	
送排風機			1.000	≒ 1.00	式	
高圧洗浄作業			72.240	≒ 72.24	㎥	
洗浄水ポンプアップ			1.000	≒ 1.00	式	
配管類撤去			800.000	≒ 800.00	kg	
ろ材撤去			57.120	≒ 57.12	㎥	
金属くず			800.000	≒ 800.00	kg	
廃プラスチック			4.570	≒ 4.57	t	

工種内訳明細調書

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量	単位	備考
	第3嫌気ろ床機器撤去					
		参考明細				
脚立足場			16.800	≒ 16.80	㎡	
送排風機			1.000	≒ 1.00	式	
高圧洗浄作業			72.240	≒ 72.00	㎥	
洗浄水ポンプアップ			1.000	≒ 1.00	式	
配管類撤去			800.000	≒ 800.00	kg	
ろ材撤去			57.120	≒ 57.00	㎥	
金属くず			800.000	≒ 800.00	kg	
廃プラスチック			4.570	≒ 4.57	t	

工種内訳明細調書

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量	単位	備考
	屋外蓋補強工					
		参考明細				
土木一般世話役			16.000	≒ 16.00	人	
普通作業員			20.000	≒ 20.00	人	
鉄筋工			6.000	≒ 6.00	人	
型枠工			8.000	≒ 8.00	人	
KCフォーム600			30.000	≒ 30.00	枚	
JSフォーム700			1.000	≒ 1.00	枚	
JSフォーム800			34.000	≒ 34.00	枚	
JSフォーム1000			14.000	≒ 14.00	枚	
鉄筋D13			60.000	≒ 60.00	本	
鉄筋D10			200.000	≒ 200.00	本	
型枠損料			70.000	≒ 70.00	㎡	
鉄蓋			11.000	≒ 11.00	組	
生コン			11.000	≒ 11.00	㎥	

工種内訳明細調書

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量	単位	備考
高圧洗浄機			1.000	≒	式	
発電機			1.000	≒	式	
バイブレーター			1.000	≒ 1.00	式	
ポンプ車			2.000	≒ 2.00	台	
2tダンプトラック			1.000	≒ 1.00	式	
混合建設廃材運搬			2.000	≒ 2.00	t	
混合建設廃材処分			2.000	≒ 2.00	t	

工種内訳明細調書

レベル4（細別）	レベル5（規格）	算　　式	数量	総量	単位	備考
	資材等運搬費					
		参考明細				
KC・JSフォーム、鉄蓋等			1.000	≒ 1.00	式	