工事番号	

（様式－１）

								課長		係長		照査		設計	

令和　8 年度　塩川石井地区給水管布設替工事　実施設計書

石井西部1号線2号支線　上田市　塩川

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
給水管布設替工　L=40.0m ポリエチレン二層管(PE)φ50　L=40.0m 給水管切替工　N=5箇所 排泥工　N=1箇所	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　年　月　日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

上田市
工　事　設　計　用　紙

総 括 情 報 表

単価適用地区	41 2　東信（2）
実施設計単価表等の適用日	08.10.01

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種区分	01　開削工事／小口径推進工事	
施工地域等区分	02　一般交通影響あり②	
現場環境改善費	00　計上なし	
契約保証方法	04　金銭的保証補正無	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
冬期補正（現管）	884	
週休２日補正	09　週単位（土日）	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。
冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地　を示します。

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
給水管布設替工	1	式			工種　第0001号表
給水管切替工	1	式			工種　第0005号表
安全費	1	式			工種　第0008号表
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費					
通水試験工　《既設管連結・給水車不要》 φ１５０㎜以下 １日当り試験距離：５００（m）	0.09	日			施工　第0 -0040号表
共通仮設費率計算額(千円単位)					
＊＊共通仮設費計＊＊					

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費(千円単位)					
＊＊工事原価＊＊					
＊＊一般管理費等＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（参考）現場管理費のうち					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費					

上　田　市

給水管布設替工

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
給水本管　材料費 PPφ50					
	(1)	式			工種　第0002号表
給水本管　労務費 PPφ50					
	(1)	式			工種　第0003号表
土工費					
	(1)	式			工種　第0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

給水本管　材料費

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

PPφ50

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管　２層管(1種) φ50					
水道単価	40.0	m			
ポリエチレン管　２層管(1種) φ25					
水道単価	5.6	m			
ゲートバルブφ25 （ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁）給排水新基準品					
水道単価	1	個			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手PE回転継手φ25 おねじ付ｿｹｯﾄ（離脱防止機能・耐震型）					
水道単価	2	個			
径違チーズ φ50×20 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	3	ヶ			
径違チーズ φ25×20 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
径違ソケット φ50×25 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
ソケット φ50 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			
チーズ φ25 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	1	ヶ			

給水本管　材料費

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

PPφ50

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
エルボ90° φ25 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	2	ヶ			
仕切弁・排泥弁鉄筐 浅埋型3ﾋﾟｰｽﾀｲﾌﾟ （ねじ式鉄筐・除雪対応型　内蓋含む）					
水道単価	1	個			
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ座台（ねじ式鉄筐用） ３ピースタイプ					
水道単価	1	個			
水道用識別マーカー					
水道単価	9	個			
管明示ﾃｰﾌﾟ　幅50㎜ 市販品					
水道単価	46	m			
埋設管明示シート（シングル） W=400㎜					
水道単価	46	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

給水本管　労務費

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

PPφ50

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 φ５０㎜ 2-6-1	40.0	m			施工　第0 -0001号表
ポリエチレン管据付工 φ２５㎜ 2-6-1	5.6	m			施工　第0 -0002号表
ポリエチレン管継手工 φ５０㎜ 2-6-1	9	口			施工　第0 -0003号表
ポリエチレン管継手工 φ２５㎜ 2-6-1	12	口			施工　第0 -0004号表
ゲートバルブ設置工 φ２５㎜	1	基			施工　第0 -0005号表
ねじ式弁筐設置工　《底版使用》 Ａ・Ｂ形１号 蓋：30kg未満　　受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1	箇所			施工　第0 -0006号表
ロケーティングワイヤー設置	46	m			施工　第0 -0007号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	46	m			施工　第0 -0008号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ５０㎜ 胴巻箇所数：５mにつき４　　天端明示：有 2-3-13	46	m			施工　第0 -0009号表

給水本管　労務費

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

PPφ50

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	109	m			施工　第0 -0010号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m3［平積 0.10m3］ Ａｓ舗装版厚：５（cm）	32	㎡			施工　第0 -0011号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、２ｔDT 運搬距離：２．６km　ＤＩＤ地区無し	1.8	ｍ３			施工　第0 -0013号表
管路掘削工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 1-1-1	27	ｍ３			施工　第0 -0015号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 洗滌砂(R8単価) 1-1-2	12	ｍ３			施工　第0 -0016号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 発生土 1-1-2	6	ｍ３			施工　第0 -0018号表
発生土運搬費 BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、２ｔDT 運搬距離：０．６km　ＤＩＤ地区無し	22	ｍ３			施工　第0 -0019号表
整地 残土受入れ地での処理	22	ｍ３			施工　第0 -0020号表
下層路盤（管路土工）　１層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40 全仕上り厚：20ｃｍ	32	ｍ２			施工　第0 -0021号表

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（管路土工）　１層仕上げ 1.8m未満，粒度調整砕石　M-25 全仕上り厚：１２ｃｍ	33	ｍ２			施工　第0 -0023号表
表層工（仮復旧） 車道　１層当り仕上厚３ｃｍ 車道　１層当り仕上厚３ｃｍ	33	ｍ２			施工　第0 -0024号表
＊処分費等＊					
アスファルト廃材処分費（ｔ） 掘削廃材 ㈱佐藤商会　中間処理場	4	ｔ			施工　第0 -0027号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

給水管切替工

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
給水管	材料費	(1)	式			工種　第0006号表
給水管	労務費	(1)	式			工種　第0007号表
	＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

給水管　材料費

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管　２層管(1種) φ20					
水道単価	11.6	m			
メータ用ソケット φ20 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	3	ヶ			
径違メータ用ソケット φ13×20P 水道ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手					
水道単価	3	ヶ			
止水栓φ20×13 （逆流防止付伸縮継手・開閉防止型）					
水道単価	3	個			
異種管継手ポリエチレン管(PEP)-VP φ20					
水道単価	5	個			
フレキシブル継手φ13×500 （量水器上流・下流用）					
水道単価	3	本			
フレキシブル継手φ20×500 （量水器上流・下流用）					
水道単価	3	本			
ゲートバルブφ25 （ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁）給排水新基準品					
水道単価	1	個			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手PE回転継手φ25 おねじ付ｿｹｯﾄ（離脱防止機能・耐震型）					
水道単価	2	個			

給水管　材料費

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
HIVPｿｹｯﾄ φ20					
水道単価	5	個			
仕切弁・排泥弁鉄筐 浅埋型3ﾋﾟｰｽﾀｲﾌﾟ （ねじ式鉄筐・除雪対応型　内蓋含む）					
水道単価	1	個			
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ座台（ねじ式鉄筐用） ３ピースタイプ					
水道単価	1	個			
ﾒｰﾀBOX 鋳鉄製(Ｉ)					
水道単価	3	個			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 φ２０㎜					
2-6-1	11.6	m			施工　第0 -0028号表
ポリエチレン管継手工 φ２０㎜					
2-6-1	16	口			施工　第0 -0029号表
ポリエチレン管継手工 φ２５㎜					
2-6-1	4	口			施工　第0 -0004号表
小口径鋼管継手工 φ１３㎜					
2-4-1	3	箇所			施工　第0 -0030号表
小口径鋼管継手工 φ２０㎜					
2-4-1	6	箇所			施工　第0 -0034号表
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 φ２０㎜					
2-5-1	10	口			施工　第0 -0038号表
ゲートバルブ設置工 φ２５㎜					
	1	基			施工　第0 -0005号表
ねじ式弁筐設置工　《底版使用》 Ａ・Ｂ形１号 蓋：30kg未満　　受枠：30kg以上60kg未満					
2-9-5	1	箇所			施工　第0 -0006号表
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) φ１３㎜ 特殊メータ　使用しない					
1-4-7	3	箇所			施工　第0 -0039号表

給水管　労務費

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー設置	12.2	m			施工　第0 -0007号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
安全管理工	(1)	式			工種　第0009号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

安全管理工

工 種 明 細 表

工種　第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ		人			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

上　田　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

ポリエチレン管据付工

φ５０㎜　　2-6-1　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

ポリエチレン管据付工

φ２５㎜　　2-6-1　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管継手工　　施工　第0 -0003号表

φ５０㎜　　2-6-1　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

ポリエチレン管継手工

φ２５㎜　　2-6-1　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

ゲートバルブ設置工

φ２５㎜

１　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.020	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

施 工 内 訳 表

ねじ式弁筐設置工　《底版使用》　　施工　第0 -0006号表

A・B形１号　　蓋：30kg未満　受枠：30kg以上60kg未満　2-9-5　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

ロケーティングワイヤー設置

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞ ﾜｲﾔｰ	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

管明示シート工（手間のみ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

2-3-14　　100　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

管明示テープ工（手間のみ）　　施工　第0 -0009号表

ポリエチレン管，φ５０㎜　　胴巻箇所数：５ｍにつき４　　天端明示：有　　2-3-13　　100　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低　通称２０ｃｍ級Ｂ径５６ｃｍ		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ Ｅ駆動・超低		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

舗装版取壊し積込み工

山積 0.13m3［平積 0.10m3］　　Ａｓ舗装版厚：５（cm）　　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0012号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

上　田　市

施 工 内 訳 表

小型バックホウ運転　（機－１８）　　施工　第0 -0012号表
クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　排出ガス対策型２次基準　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　容量０．１３ｍ３		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT　　運搬距離：２．６㎞　ＤＩＤ地区無し　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル　２ｔ積級 運搬路面状況　良好		日			施工　第0-0014号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル　２ｔ積級　　運搬路面状況　良好　　1-1-3　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称２ｔ積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　２ｔ　良好		供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

管路掘削工

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　1-1-1　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0012号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

管路埋戻工

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　洗滌砂(R8単価)　　1-1-2　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0012号表
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0017号表
埋戻材料費	126.000	ｍ３			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

タンパ及びランマ運転　（機－３１）

質量６０～８０ｋｇ　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー　スタンド		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

管路埋戻工

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　発生土　　1-1-2　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0012号表
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0017号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

発生土運搬費　　施工　第0 -0019号表

BH 山積0.13m3（平積0.1m3）、2ｔDT　　運搬距離：０．６㎞　ＤＩＤ地区無し　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル　２ｔ積級 運搬路面状況　良好		日			施工　第0-0014号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

整地
残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

下層路盤（管路土工）　１層仕上げ　　施工　第0 -0021号表

1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40　　全仕上り厚：20ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	25.400	ｍ３			
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0022号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

タンパ及びランマ運転　（機－３１）
質量６０～８０ｋｇ

１　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
タンパ（ランマ）賃料 　質量６０～８０ｋｇ		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン 　レギュラー　スタンド		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

上層路盤（管路土工）　１層仕上げ
1.8m未満，粒度調整砕石　M-25　　全仕上り厚：１２ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
粒調砕石　２５㎜以下	15.240	ｍ３			
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0022号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

表層工（仮復旧）　　施工　第0 -0024号表

車道　１層当り仕上厚３ｃｍ　　車道　１層当り仕上厚３ｃｍ　　100　　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤アスファルト混合物 密粒度（１３Ｆ）	6.902	ｔ			
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		Ｌ			
振動ローラ運転　（機－２３） 舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ 普通型		日			施工　第0-0025号表
振動コンパクタ運転　（機－２３） 前進型　通称４０～６０ｋｇ級		日			施工　第0-0026号表
砂散布費		%			（労＋機）×率
諸雑費		%			（労＋機）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

振動ローラ運転　（機－２３）
舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ　　普通型

１　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

振動コンパクタ運転　（機－２３）
前進型　通称４０～６０ｋｇ級

１　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー　スタンド		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

アスファルト廃材処分費（ｔ）　　施工　第0 -0027号表

掘削廃材　　㈱佐藤商会　中間処理場　　100　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	ｔ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

ポリエチレン管据付工

φ２０㎜　　2-6-1　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

ポリエチレン管継手工

φ２０㎜　　2-6-1　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

小口径鋼管継手工

φ１３㎜　　2-4-1　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小口径鋼管継手工（管切断） φ１３㎜	1.000	口			施工　第0-0031号表
小口径鋼管継手工（ねじ切り） φ１３㎜	1.000	口			施工　第0-0032号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ１３㎜	2.000	口			施工　第0-0033号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

小口径鋼管継手工（管切断）

φ１３㎜　　2-4-1　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

小口径鋼管継手工（ねじ切り）　　施工　第0 -0032号表

φ１３㎜　　2-4-1　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）　　施工　第0 -0033号表

φ１３㎜　　2-4-1　　2　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	口			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

小口径鋼管継手工

φ２０㎜　　2-4-1　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小口径鋼管継手工（管切断） φ２０㎜	1.000	口			施工　第0-0035号表
小口径鋼管継手工（ねじ切り） φ２０㎜	1.000	口			施工　第0-0036号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ２０㎜	2.000	口			施工　第0-0037号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

小口径鋼管継手工（管切断）

φ２０㎜　　2-4-1　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

小口径鋼管継手工（ねじ切り）

φ２０㎜　　2-4-1　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ２０㎜　　2-4-1　　2　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	口			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工　　施工　第0 -0038号表

φ２０㎜　　2-5-1　　2　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　合　計　＊＊＊	2	口			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)　　施工　第0 -0039号表

φ１３㎜　　特殊メータ　使用しない　　1-4-7　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

通水試験工　《既設管連結・給水車不要》　　施工　第0 -0040号表

φ１５０㎜以下　　１日当り試験距離：５００（m）　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			