塩川石井給水管布設替工事

給水管本管数量調書

当初

種類			規格	単位	数量 合計	本線							備考
材料費	分岐	PERT	φ50 × 20	個	3	3							
		〃	φ25 × 20	〃	1	1							
		PET	φ25 × 25	〃	1	1							
		PERS	φ50 × 25		1	1							
		PEL	φ25		2	2							
		PES	φ50		1	1							
	直管	HPPE	φ13	本									
		〃	φ20	〃									
		〃	φ25	〃									
		PP	φ20	m									
		〃	φ25	〃	5.6	5.6							
		〃	φ50	〃	40.0	40							
	PE継手	メータソケット	φ20	個									
		メータソケット	φ20 × 13	〃									
		フレキシブル継手	φ20	〃									
		〃	φ13	〃									
		止水栓	φ20 × 13	〃									
		異種管継手(PE伸縮継手)	φ20	〃									
		鋼管オネジ	φ25	〃	2	2							
			φ40	〃									
			φ50	〃									
			φ20	〃									
			φ25	〃									
			φ50	〃									
	TS継手	HIソケット	φ20	〃									
		〃	φ25	〃	-								
		HIキャップ	φ20	〃									
		〃	φ25	〃	-								
		〃	φ50	〃									
	バルブ・止水栓	ゲートバルブ	φ25 個	〃	1	1							バルブ・止水栓
		メーターボックス	φ13 個	〃									
	表函	仕切弁表函	浅埋型3ピース	〃	1	1							
			座台	〃	1	1							
種類	その他	識別マーカー		個	9	9							
		管明示テープ	W=50mm	m	46.0	46.00							
		埋設管標示シート	W=400mm	m	46.0	46.00							
		通水試験工工		日	0.09	0.09							45m

塩川石井給水管布設替工事

給水管本管数量調書

当初

労務費			規格	単位	数量 合計						6	7	8	備考 給水番号 / 取出口径 / 量水器(第1止水)口径
	分水建込工	ポリ管用	φ100 × 20	ヶ所										
		〃	φ100 × 25	〃										
		〃	φ100 × 30	〃										
		〃	φ100 × 40	〃										
		〃	φ100 × 50	〃										
	管布設工	HPPE・PP	φ13	m										
		〃	φ20	〃										
		〃	φ25	〃	5.6	5.6								
		〃	φ30	〃										
		〃	φ40	〃										
		〃	φ50	〃	40.0	40.00								
	継手工	PE継手	φ13	口										
		〃	φ20	〃										
		〃	φ25	〃	12	12								
		〃	φ30	〃										
		〃	φ40	〃										
		〃	φ50	〃	9	9								
		EF継手(1口)	φ20 ～ 25	ヶ所										
		〃	φ30 ～ 50	〃										
		EF継手(2口)	φ20 ～ 25	〃										
		〃	φ30 ～ 50	〃										
		TS継手	φ13	〃										
		〃	φ20	〃										
		〃	φ25	〃										
		〃	φ50	〃										
		鋼管継手工	φ13	〃										
		〃	φ20	〃										
		〃	φ25	〃										
		〃	φ30	〃										
		〃	φ40	〃										
	PP切断工	PP切断工	φ20	〃										
			φ25	〃										
		〃	φ50	〃										
	止水栓取付工	バルブ類	φ20	ヶ所										
			φ25	〃	1	1								
			φ50	〃										
	表函設置工	表函取付工	浅埋型3ﾋﾟｰｽ	ヶ所	1	1								
	量水器取付工	量水器取付工		〃										
	その他	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工		m	46.0	46								材工共
		管明示テープ工	W=50	m	46.0	46								
		管明示シート工	W=400	m	46.0	46								

石井地区給水管布設工事

給水管切替工数量調書

当初

種類			規格	単位	数量 合計	1	2	3	4	5	6	7	8	備考
						φ20	φ20	φ20	φ20	φ25				取出口径
						φ13	φ13	φ13	φ13	φ25				量水器(第1止水)口径
材料費	分岐	PERT	φ50 × 20	個										給水番号
	※材料支給	〃	φ25 × 20	〃										
		PET	φ25 × 25	〃										
		PERS	φ25 × 20											
	直管	HPPE	φ13	本										
		〃	φ20	〃										
		〃	φ25	〃										
		PP	φ20	m	11.6	3.3	4	2.8	0.5	1				
		〃	φ25	〃										
		〃	φ50	〃										
	PE継手	メータソケット	φ20	個	3	1	1	1						
		メータソケット	φ20 × 13	〃	3	1	1	1						
		フレキシブル継手	φ20	〃	3	1	1	1						
		〃	φ13	〃	3	1	1	1						
		止水栓	φ20 × 13	〃	3	1	1	1						
		異種管継手(PE伸縮継手)	φ20	〃	5	1	1	1	1	1				
		鋼管オネジ	φ25	〃	2					2				
			φ40	〃										
			φ50	〃										
			φ20	〃										
			φ25	〃										
			φ50	〃										
	TS継手	HIソケット	φ20	〃	5	1	1	1	1	1				
		〃	φ25	〃	−									
		HIキャップ	φ20	〃										
		〃	φ25	〃	−									
		〃	φ50	〃										
	バルブ・止水栓	ゲートバルブ	φ25 個	〃	1					1				バルブ・止水栓
		メーターボックス	φ13 個	〃	3	1	1	1						小判型
	表函	仕切弁表函	浅埋型3ピース	〃	1					1				
		座台		〃	1					1				
種類	その他	識別マーカー		個										
		管明示テープ	W=50mm	m										
		埋設管標示シート	W=400mm	m										

石井地区給水管布設工事

給水管切替工数量調書

当初

		規格	単位	数量								備考

労務費				合計	1	2	3	4	5	6	7	8	給水番号
					φ20	φ20	φ20	φ20	φ25				取出口径
					φ13	φ13	φ13	φ13	φ25				量水器(第1止水)口径
	分水建込工	ポリ管用	φ100 × 20	ヶ所									
		〃	φ100 × 25	〃									
		〃	φ100 × 30	〃									
		〃	φ100 × 40	〃									
		〃	φ100 × 50	〃									
	管布設工	HPPE・PP	φ13	m									
		〃	φ20	〃	11.6	3.3	4	2.8	0.5	1			
		〃	φ25	〃	5.6					5.6			
		〃	φ30	〃									
		〃	φ40	〃									
		〃	φ50	〃									
	継手工	PE継手	φ13	口									
		〃	φ20	〃	16	4	4	4	2	2			
		〃	φ25	〃	4					4			
		〃	φ30	〃									
		〃	φ40	〃									
		〃	φ50	〃									
		EF継手(1口)	φ20 ～ 25	ヶ所									
		〃	φ30 ～ 50	〃									
		EF継手(2口)	φ20 ～ 25	〃									
		〃	φ30 ～ 50	〃									
		TS継手	φ13	〃									
		〃	φ20	〃	10	2	2	2	2	2			
		〃	φ25	〃	-								
		〃	φ50	〃									
		鋼管継手工	φ13	〃	3	1	1	1					
		〃	φ20	〃	6	2	2	2					
		〃	φ25	〃									
		〃	φ30	〃									
		〃	φ40	〃									
	PP切断工	PP切断工	φ20	〃									
			φ25	〃									
		〃	φ50	〃									
	止水栓取付工	バルブ類	φ20	ヶ所									
			φ25	〃	1					1			
			φ50	〃									
	表函設置工	表函取付工		ヶ所	1					1			
	量水器取付工	量水器取付工		〃	3	1	1	1					
	その他	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工		m	12.2	3.3	4	2.8	0.5	1.6			材工共
		管明示テープ工	W=50	m									
		管明示シート工	W=400	m									

土工集計表(本線・排泥)

当　初

項目	明細		単位	本・排	①②	③④⑤		控除	計					設計値
		延長	m	45.5	6.4	4.9			56.8					
舗装切断工	AS	15cm以下	m	92.0	7.00	10.00			109.0					109
	AS		m											
	CON(無筋)	10cm	m											
舗装版破砕工	AS	15cm以下	m2	27.0	2.00	3.00			32.0					32
	AS		m2											
	ｾﾒﾝﾄ安定処理		m3											
	CON(無筋)	10cm	m2											
床堀工	土砂		m3	22.0	3.00	2.00			27.0					27
	土砂ﾙｰｽﾞ		m3											
	土砂	人力	m3											
埋戻し工	砂		m3	9.90	1.40	1.00			12.3					12
	発生土		m3	4.10	1.20	0.60			5.9					6
	再生砕石		m3											
	山砕		m3											
	RC(40-0)		m3											
路盤工	砕石(25-0)	t=10cm	m2											
	RC(40-0)	t=20cm	m2	27.30	2.20	2.20			31.7					32
	粒調砕石	t=12cm	m2	27.30	2.20	3.00			32.5					33
	粒調砕石	t=11cm	m2											
	不陸整正	補足材あり	m2											
表層工	再生密粒度As20F	t=5cm　車道	m2											
	再生密粒度As13F	t=5cm　歩道	m2											
	再生密粒度As13F	t=3cm　歩道	m2	27.30	2.20	3.00			32.5					33
	再生細粒度As13F	t=3cm　歩道	m2											
	CON(16-8-40)		m2											
	CON(曲-6.5-40)		m2											
	粗粒度AS20		m2											
残土処理工	土砂		m3	18.0	2.00	2.00			22.0					22
	AS		m3	1.40	0.20	0.20			1.8					1.8
	CON(無筋)		m3											
	CON(鉄筋)		m3											
処分工	AS		t	3.30	0.20	0.40			3.9					4
	CON(無筋)		t											
	CON(鉄筋)		t											
土留め	仮設材重量	軽量鋼矢板	t											