工事番号	

（様式－１）

課長		係長		照査		設計者									

令和　8 年度　　都市構造再編集中支援事業　道路改良・電線共同溝工事（大神町新屋線）　　閲覧設計書

上田市大手一、二丁目（大手町）

設　計　大　要	施　工　方　法	
道路改良・電線共同溝工事　L=100.0m W=11.0～23.4m 道路改良 L=80.0m 張出歩道工　L=33.6m ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工　A=215m2 電線共同溝布設工　L=63.7m 管路工φ30～φ150mm　21条 特殊部　N=1基 変圧器・開閉器　N=1基	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙　　上田市

総 括 情 報 表

適用単価地区	41 2　東信（2）
実施設計単価表等の適用日	08.11.01

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	04　道路改良	
施工地域区分(共通仮設)	05　一般交通影響有り(1)-2	
施工地域区分(現場管理)	05　一般交通影響有り(1)-2	
現場環境改善費率計上分	01　市街地	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
週休２日補正	09　週単位（土日）	
冬期補正（現管）	384	
点在工事等区分	02　附帯工事費等	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
電線共同溝					
撤去工					
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	48	m			施工　第0 -0015号表
舗装版破砕積込（電線共同溝工）	94	m２			施工　第0 -0016号表
インターロッキングブロック撤去 撤去　とりこわし	36	m２			施工　第0 -0017号表
殻運搬 舗装版破砕　DID区間あり　6.0km以下 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)	9	m３			施工　第0 -0018号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間あり　5.7km以下	2	m３			施工　第0 -0019号表
＊処分費等＊					

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目	工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	As処分費					
	㈱SHIOSAWA　上田工場	22	t			施工　第0 -0020号表
	処分費					
	㈱佐藤商会	5	t			施工　第0 -0021号表
土工						
	床掘り（電線共同溝工）					
		150	m３			施工　第0 -0022号表
	埋戻し・締固め（電線共同溝工） 中埋砂					
		20	m３			施工　第0 -0023号表
	埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂					
		40	m３			施工　第0 -0024号表
	埋戻し（電線共同溝工） 砕石					
		20	m３			施工　第0 -0025号表
	運搬（電線共同溝工） 土砂 DID区間あり					
		110	m３			施工　第0 -0026号表
	整地 残土受入れ地での処理					
		110	m３			施工　第0 -0027号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電線共同溝工					
管路工					
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	44	ｍ２			施工　第0 -0028号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 角形多条管設置φ130	316	ｍ			施工　第0 -0029号表
差込みオス接手 角形多条管φ130	12	個			
ベルマウス 角形多条管φ130	24	個			
端面版加工費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(ﾍﾞﾙﾏｳｽ)取付　φ130	24	箇所			
ダクトスリーブ FA管　VPφ150	1	個			
端面版加工費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付　φ150	1	箇所			

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含む) VPφ250　直管	47	m			施工　第0 -0030号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含む) VP250　曲管	13	m			施工　第0 -0031号表
管台 VPφ250 材料費	30	個			
ロータス管 VPφ250	2	本			
スライド管 VPφ250	1	本			
さや管短管 φ50	18	本			
さや管短管 φ30	4	本			
ダクトスリーブ ボディー管　VPφ250	2	個			
端面版加工費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付　φ250	2	箇所			

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置 PVφ75　直管	95	m			施工　第0 -0032号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置 PVφ75　曲管	25	m			施工　第0 -0033号表
管台 PVφ75	124	個			
ダクトスリーブ PVφ75	6	個			
端面版加工費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付　φ75	6	箇所			
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置 PVφ50　直管	47	m			施工　第0 -0034号表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置 PVφ50　曲管	13	m			施工　第0 -0035号表
管台 PVφ50	62	個			
ダクトスリーブ PVφ50	2	個			

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
端面板加工費 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付　φ50	2	箇所			
埋設標識シート 幅400　2倍　水抜き穴あり	114	m			
プレキャストボックス工					
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	14	ｍ２			施工　第0 -0028号表
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入	0.4	ｍ３			施工　第0 -0036号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2	ｍ２			施工　第0 -0004号表
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増なし 人力打設	1	ｍ３			施工　第0 -0037号表
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 4000kgを超え11000kg以下 ブロック設置手間	1	個			施工　第0 -0038号表
プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kgを超え4000kg以下 ブロック設置手間	4	個			施工　第0 -0039号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目	工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	プレキャストボックスブロック設置　電共溝 1000kg以下 ブロック設置手間	2	個			施工　第0 -0040号表
	特殊部Ⅰ-1型 妻壁、立金、梯子、調整リング、鋳鉄蓋含む 現場車上渡し	1	基			
	開閉器・変圧器塔用ハンドホール 開閉器塔用ブロック、開閉器入孔ブロック、 変圧器塔用ブロック、変圧器入孔ブロック、 端版ブロック、鋳鉄蓋含む　車上渡し	1	基			
	蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下 手間のみ	3	組			施工　第0 -0041号表
舗装						
撤去工						
	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	110	m			施工　第0 -0042号表
	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	160	m２			施工　第0 -0043号表
	インターロッキングブロック撤去 撤去　とりこわし	148	m２			施工　第0 -0044号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目	工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	殻運搬 舗装版破砕　DID区間あり　6.0km以下 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)	16	ｍ３			施工　第0 -0018号表
	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間あり　5.7km以下	9	ｍ３			施工　第0 -0019号表
＊	処分費等＊					
	処分費 As塊 ㈱SIOSAWA　上田工場	38	ｔ			施工　第0 -0045号表
	処分費 無筋 ㈱佐藤商会	21	ｔ			施工　第0 -0046号表
舗装工						
	不陸整正 補足材料なし	95	ｍ２			施工　第0 -0047号表
	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１５０mm 1層施工	95	ｍ２			施工　第0 -0048号表
	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０mm	95	ｍ２			施工　第0 -0049号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０mm	102	ｍ２			施工　第0 -0050号表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０mm	102	ｍ２			施工　第0 -0051号表
凍上抑制層（歩道部） 全仕上り厚１５０mm 1層施工	50	ｍ２			施工　第0 -0052号表
路盤工（歩道部） 全仕上り厚１５０mm 1層施工	13	ｍ２			施工　第0 -0053号表
路盤工（歩道部） 全仕上り厚１００mm 1層施工	191	ｍ２			施工　第0 -0054号表
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０mm	50	ｍ２			施工　第0 -0055号表
基面整正	24	ｍ２			施工　第0 -0056号表
点字ブロック設置 設置　直線配置　厚８ｃｍ 特殊品	1	ｍ２			施工　第0 -0057号表
点字ブロック設置 設置　直線配置　厚６ｃｍ 特殊品	23	ｍ２			施工　第0 -0058号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工					
区画線設置　（全ての費用） 溶融式（手動） 実線　４５ｃｍ	15	m			施工　第0 -0059号表
区画線設置　（全ての費用） 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	300	m			施工　第0 -0060号表
区画線設置　（全ての費用） 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ	39	m			施工　第0 -0061号表
区画線設置　（全ての費用） 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ	150	m			施工　第0 -0062号表
区画線設置　（全ての費用） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算	50	m			施工　第0 -0063号表
区画線消去 ウォータージェット式（標準施工量以上） 溶融式	880	m			施工　第0 -0064号表
道路改良					
撤去工					

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
転落防止柵撤去工 ビーム式　土中建込用 支柱間隔　２ｍ	29	ｍ			施工　第0 -0065号表
歩車道境界ブロック撤去 処分	127	ｍ			施工　第0 -0066号表
構造物とりこわし 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	18	ｍ３			施工　第0 -0067号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	2	ｍ３			施工　第0 -0068号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間あり　5.7㎞以下	20	ｍ３			施工　第0 -0019号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間あり　5.7㎞以下	2	ｍ３			施工　第0 -0069号表
＊処分費等＊					
処分費 無筋 ㈱佐藤商会	48	ｔ			施工　第0 -0046号表
処分費 有筋 ㈱佐藤商会	6	ｔ			施工　第0 -0070号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路土工					
床掘り 土砂 標準	130	m３			施工　第0 -0071号表
床掘り 土砂 小規模	10	m３			施工　第0 -0072号表
埋戻し 小規模 土砂	70	m３			施工　第0 -0073号表
土砂等運搬 標準　DID区間あり　9.0km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	70	m３			施工　第0 -0074号表
整地 残土受入れ地での処理	70	m３			施工　第0 -0027号表
張出歩道					
基面整正	78	m２			施工　第0 -0056号表
張出し歩道基礎	1	式			科目　第0002号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
張出し歩道据付 1500型					
	14	m			施工　第0 -0075号表
張出し歩道据付 2000型					
	4	m			施工　第0 -0077号表
張出し歩道据付 2500型					
	11	m			施工　第0 -0078号表
張出し歩道据付 3000型					
	5	m			施工　第0 -0079号表
小口止コンクリート					
	1	式			科目　第0003号表
地覆コンクリート					
	1	式			科目　第0004号表
基礎コンクリート 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設					
	3	m３			施工　第0 -0003号表
補強コンクリート					
	1	式			科目　第0005号表
胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）					
	2	m３			施工　第0 -0080号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	石積（張） 積工 練石				
		18	ｍ２		施工　第0 -0081号表
排水路工					
	基面整正				
		13	ｍ２		施工　第0 -0056号表
	プレキャスト集水桝据付				
		1	基		科目　第0001号表
	排水構造物工　蓋版据付 グレーチング蓋版各種 ４０ｋｇ／枚以下 蓋質量３５ｋｇ				
		1	枚		施工　第0 -0082号表
	排水構造物工　自由勾配側溝 自由勾配U型　300*400　L=2000 基礎砕石施工あり				
		18	m		施工　第0 -0083号表
	排水構造物工　自由勾配側溝 自由勾配U型　300*500　L=2000 基礎砕石施工あり				
		38	m		施工　第0 -0084号表
	排水構造物工　自由勾配側溝 自由勾配U型　300*600　L=2000 基礎砕石施工あり				
		12	m		施工　第0 -0085号表
	排水構造物工　蓋版据付 プレキャスト桝準用 ２００を超え４００ｋｇ/枚以下 スリット蓋				
		28	枚		施工　第0 -0086号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版据付 プレキャスト桝準用 ２００を超え４００ｋｇ/枚以下 管理蓋	7	枚			施工　第0 -0088号表
鉄筋コンクリート台付管 据付 300㎜	10	m			施工　第0 -0089号表
基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	4	ｍ２			施工　第0 -0006号表
安全費					
交通誘導警備員Ｂ	132	人・日			施工　第0 -0090号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税等相当額＊＊					
＊＊工事費＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊高質空間形成＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊高質空間形成＊＊					
舗装					
舗装工					
基面整正	191	ｍ２			施工　第0 -0056号表
インターロッキングブロック設置 設置　直線配置　厚８ｃｍ 特殊品	13	ｍ２			施工　第0 -0091号表
インターロッキングブロック設置 設置　直線配置　厚６ｃｍ 特殊品	201	ｍ２			施工　第0 -0092号表
道路改良					
付属施設工					
歩車道境界ブロック A種（石材） 一般部	54	ｍ			施工　第0 -0093号表

（工事費内訳書）

＊＊高質空間形成＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
歩車道境界ブロック A種（石材） 歩行者乗入れ	6	m			施工　第0 -0096号表
歩車道境界ブロック A種（石材） 車両乗入れ	4	m			施工　第0 -0098号表
歩車道境界ブロック A種（石材） 斜切り	4	m			施工　第0 -0099号表
L型側溝 一般部 石材	44	m			施工　第0 -0100号表
L型側溝 歩行者乗入れ 石材	8	m			施工　第0 -0102号表
L型側溝 車両乗入れ 石材	8	m			施工　第0 -0103号表
L型側溝 斜切り 石材	2	m			施工　第0 -0104号表
地先境界ブロック 設置 各種(600㎜以下､50kg未満)　擬石 養生工あり	14	m			施工　第0 -0105号表
転落防止柵設置工 ビーム式　アンカーボルト固定用 支柱間隔　２ｍ	39	m			施工　第0 -0106号表

（工事費内訳書）

＊＊高質空間形成＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
転落防止柵	1	式			
車止めポスト設置 脱着式					
	2	本			施工　第0 -0107号表
車止めポスト設置 固定式					
	4	本			施工　第0 -0108号表
車止めポスト基礎工					
	6	基			施工　第0 -0109号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊高質空間形成＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税等相当額＊＊					
＊＊工事費＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊市単独事業費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊市単独事業費＊＊					
附帯工					
舗装工					
路盤工（歩道部） 全仕上り厚１００mm 1層施工	48	ｍ２			施工　第0 -0054号表
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０mm	96	ｍ２			施工　第0 -0055号表
任意仮設工					
土留め工	1	式			科目　第0006号表
安全費					
交通誘導警備員Ｂ	3	人・日			施工　第0 -0090号表

（工事費内訳書）

＊＊市単独事業費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					
軽量鋼矢板運搬	1	式			科目　第0007号表
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊市単独事業費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税等相当額＊＊					
＊＊工事費＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					

（工事費内訳書）

＊＊市単独事業費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（参考）現場管理費のうち法定福利費					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

プレキャスト集水桝据付

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

1

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 製品質量405kg	1	基			施工　第0 -0001号表
プレキャスト集水桝（材料費） 500*500*800 ステップ有	1	基			施工　第0 -0002号表
基礎コンクリート 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	0.07	ｍ３			施工　第0 -0003号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.3	ｍ２			施工　第0 -0004号表
インバートコンクリート 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	0.02	ｍ３			施工　第0 -0005号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1				

張出し歩道基礎

科 目 内 訳 表

科目　第0002号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	68	ｍ２			施工　第0 -0006号表
型枠 一般型枠 小型構造物	10	ｍ２			施工　第0 -0007号表
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	9	ｍ３			施工　第0 -0008号表
コンクリートアンカーボルト設置 足場あり	92	本			施工　第0 -0009号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

小口止コンクリート

科 目 内 訳 表

科目　第0003号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			施工　第0 -0007号表
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	0.5	m3			施工　第0 -0008号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

地覆コンクリート

科 目 内 訳 表

科目　第0004号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
型枠 一般型枠 小型構造物	2	ｍ２			施工　第0 -0007号表
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	0.2	ｍ３			施工　第0 -0008号表
差し筋 SD345　D13	4	ｋｇ			
あと施工アンカー M12　L50　溶融亜鉛めっき	40	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

補強コンクリート

科 目 内 訳 表

科目　第0005号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	35	ｍ２			施工　第0 -0010号表
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	8	ｍ３			施工　第0 -0011号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0006号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）	53	m			施工　第0 -0012号表
軽量鋼矢板　賃料　１・２・３型 １～９０日	16	t・日			
軽量鋼矢板 整備費(修理費・損耗費) 修理費・損耗費　5,750*2.75 =15,800円/t	3	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

上　田　市

軽量鋼矢板運搬

科 目 内 訳 表

科目　第0007号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離１０ｋｍ（×往復）	3	t			施工　第0 -0013号表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）	3	t			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝　　施工　第0 -0001号表

据付　400kgを超え600kg以下　製品質量405kg　1　基　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝　　施工　第0 -0001号表

据付　　400kgを超え600kg以下　　製品質量405kg　　1　　基　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付 基礎砕石の有無：基礎砕石あり				製品質量(kg/基)：400kgを超え600kg以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

プレキャスト集水桝（材料費）

500*500*800　　ステップ有　　1　基　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
集水桝		個		集水桝		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

基礎コンクリート
一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

基礎コンクリート
一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

型枠

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠			構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

インバートコンクリート

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

インバートコンクリート

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

基礎砕石
12.5㎝を超え17.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

基礎砕石
12.5㎝を超え17.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：12.5㎝を超え17.5㎝以下				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

型枠

一般型枠　　小型構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠			構造物の種類：小型構造物			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

コンクリートアンカーボルト設置
足場あり
1　本　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
コンクリートアンカーボルト		本		あと施工アンカー 芯棒打込み式　Ｍ１２		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

コンクリートアンカーボルト設置

足場あり　　1　　本　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
足場の有無：足場あり						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

型枠

一般型枠　　鉄筋･無筋構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠			構造物の種類：鉄筋･無筋構造物			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン　１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

仮設材等の運搬
製品長１２m以内　　運搬距離１０ｋｍ（×往復）　　１　　ｔ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材等運搬費	1.000	ｔ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
製品長区分：製品長１２m以内 運搬区分：往復運搬 冬期割増区間片道距離（ｋｍ）なし＝０：0			片道運搬距離（ｋｍ）：10 深夜早朝割増の有無：深夜早朝割増なし 有料道路利用料計上の有無：有料道路利用料計上なし		
その他の諸料金計上の有無：その他の諸料金計上なし					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

仮設材等の積込み，取卸し費

積込み，取卸し（往復分）　　1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材等積込み費 　基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 　現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 　現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 　基地取卸し	1.000	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
作業区分：積込み，取卸し（往復分）					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低　通称２０ｃｍ級B径５６ｃｍ		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増なし				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

舗装版破砕積込（電線共同溝工）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

舗装版破砕積込（電線共同溝工）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

インターロッキングブロック撤去
撤去　とりこわし

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
インターロッキングブロック工　撤去 Ｔ＝６㎝　、８㎝　　とりこわし	100.000	㎡			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
作業区分：撤去のみ 施工規模：施工規模　１００ｍ２未満			施工区分：撤去　とりこわし 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

殻運搬

舗装版破砕　DID区間あり　6.0㎞以下　　機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15㎝以下)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15㎝以下) 運搬距離：6.0㎞以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　　機械積込　DID区間あり　5.7㎞以下　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7㎞以下		

As処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

㈱SHIOSAWA　上田工場　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

㈱佐藤商会　　100　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

床掘り（電線共同溝工）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

床掘り（電線共同溝工）　　施工　第0 -0022号表

1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）

中埋砂　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
砂		ｍ３		再生砂		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）

中埋砂　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：中埋砂						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）

土砂　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

埋戻し・締固め（電線共同溝工）

土砂　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

埋戻し（電線共同溝工）

砕石　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂	1	ｍ３			施工　第0-0024号表
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	1.13	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

運搬（電線共同溝工）

土砂　　DID区間あり　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称４ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
積載区分：土砂 運搬距離：10.5㎞以下				DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

整地
残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：7.5㎝を超え12.5㎝以下				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0029号表

埋設部　　角形多条管設置φ130　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
管路材 角形多条電線管φ130		m		管路材　多条管 φ１００mm（難燃）		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0029号表

埋設部　　角形多条管設置φ130　　1　m　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：多条管設置		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0030号表

埋設部　　ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含む)　　VPφ250　直管　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
管路材 ボディ管φ250　直管		m		管路材　直管 φ２５０mm（ボディ－V管）		
さや管 φ５０		m		管路材　直管 φ５０mm（ＳＵ管）		
さや管 φ３０		m		管路材　直管 φ３０mm（ＳＵ管）		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0030号表

埋設部　　ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含む)　　VPφ250　直管　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：埋設部 さや管の条数：標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))				設置区分：ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含む)		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0031号表

埋設部　　ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含む)　　VP250　曲管　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
管路材 ボディ管φ250　曲管		m		管路材　直管 φ２５０mm（ボディ－V管）		
さや管 φ５０		m		管路材　直管 φ５０mm（ＳU管）		
さや管 φ３０		m		管路材　直管 φ３０mm（ＳU管）		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0031号表

埋設部　　ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含む)　　VP250　曲管　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：埋設部 さや管の条数：標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))				設置区分：ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含む)		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0032号表

埋設部　　単管設置　　PVφ75　直管　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
管路材 PV管　φ75　直管		m		管路材　直管 φ１００mm（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0032号表

埋設部　　単管設置　　PVφ75　直管　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：単管設置		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0033号表

埋設部　　単管設置　　PVφ75　曲管　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
管路材 PV管　φ75　曲管		m		管路材　直管 φ１００mm（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0033号表

埋設部　　単管設置　　PVφ75　曲管　　1　m　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：単管設置		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0034号表

埋設部　　単管設置　　PVφ50　直管　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
管路材 PV管　φ50　直管		m		管路材　直管 φ１００mm（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0034号表

埋設部　　単管設置　　PVφ50　直管　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：単管設置		

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0035号表

埋設部　　単管設置　　PVφ50　曲管　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
管路材 PV管　φ50　曲管		m		管路材　直管 φ１００mm（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

管路材設置（電線共同溝工）　　施工　第0 -0035号表

埋設部　　単管設置　　PVφ50　曲管　　1　m　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：単管設置		

上 田 市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

モルタル練
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
セメント（普通ポルトランド） ２５kg袋入		ｔ		セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入		
コンクリート用骨材 砂　細目（洗い）		ｍ３		コンクリート用骨材 砂　細目（洗い）		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

モルタル練

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ｾﾒﾝﾄ種類：ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入						

上　田　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増なし　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増なし　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　施工　第0 -0038号表

4000kgを超え11000kg以下　　ブロック設置手間　　1　　個　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ～低騒～排ｶﾞｽ3次　25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
プレキャストボックスブロック		個		U型ボックス 通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

プレキャストボックスブロック設置　電共溝

4000kgを超え11000kg以下　　ブロック設置手間　　1　　個　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量：4000kgを超え11000kg以下				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

プレキャストボックスブロック設置　電共溝

1000kgを超え4000kg以下　　ブロック設置手間　　1　　個　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ～低騒～排ｶﾞｽ3次　25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
プレキャストボックスブロック		個		分岐桝 ５５０×８００×１２００		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　施工　第0 -0039号表

1000kgを超え4000kg以下　　ブロック設置手間　　1　　個　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量：1000kgを超え4000kg以下				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　施工　第0 -0040号表

1000kg以下　　ブロック設置手間　　1　　個　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ～低騒～排ｶﾞｽ3次　25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
プレキャストボックスブロック		個		分岐桝 ４５０×５００×９００		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

プレキャストボックスブロック設置　電共溝　　施工　第0 -0040号表

1000kg以下　　ブロック設置手間　　1　　個　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量：1000kg以下				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0041号表

蓋設置（電線共同溝工）

200kg以下　　手間のみ　　1　組　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0041号表

蓋設置（電線共同溝工）

200kg以下　　手間のみ　　1　　組　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
蓋1組当り質量：200kg以下						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低　通称２０ｃｍ級B径５６ｃｍ		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0043号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．４５ｍ３		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0043号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15㎝以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

インターロッキングブロック撤去
撤去　とりこわし

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0044号表

100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
インターロッキングブロック工　撤去 Ｔ＝６㎝　、８㎝　　とりこわし	100.000	㎡			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
作業区分：撤去のみ 施工規模：施工規模　１００ｍ２以上 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			施工区分：撤去　とりこわし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

上　田　市

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0045号表

As塊　　㈱SIOSAWA　上田工場　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／ｔ）：					

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0046号表

無筋　　㈱佐藤商会　　100　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0047号表

不陸整正
補足材料なし
1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１ｍ		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0047号表

不陸整正
補足材料なし
1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0048号表

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１m		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0048号表

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		クラッシャラン Ｃ－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：150 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0049号表

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石　　全仕上り厚１５０mm　　1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１m		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス2次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0049号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石　　全仕上り厚１５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調砕石　４０㎜以下		m３		再生粒度調整砕石 RM－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
材料：粒度調整砕石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				全仕上り厚(㎜)：150 材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石　M－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0050号表

基層（車道・路肩部）
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ		供用日		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級		供用日		振動コンパクタ［前進型］		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
①再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）　［再生材 混入率50%以下]		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0050号表

基層（車道・路肩部）
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　粗粒度（２０） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0051号表

表層（車道・路肩部）
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ		供用日		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級		供用日		振動コンパクタ［前進型］		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下]		ｔ		アスファルト混合物 密粒度（２０）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0051号表

表層（車道・路肩部）
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用		L		アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0052号表

凍上抑制層（歩道部）
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次　容量０．０９ｍ３		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0052号表

凍上抑制層（歩道部）
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ3		再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：150 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0053号表

路盤工（歩道部）
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次 容量０．０９ｍ３		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0053号表

路盤工（歩道部）
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ3		再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：150 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0054号表

路盤工（歩道部）
全仕上り厚１００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次 容量０．０９ｍ３		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0054号表

路盤工（歩道部）
全仕上り厚１００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ3		再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：100 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0055号表

表層（歩道部）
1.4m以上　　平均仕上り厚３０mm　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 排ガス３次　舗装幅１．４～３．０ｍ		供用日		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0055号表

表層（歩道部）
1.4m以上　　平均仕上り厚３０mm　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
③再生アスファルト混合物 細粒度（１３）　[再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 細粒度（１３）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生　細粒度（１３） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0056号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0057号表

点字ブロック設置
設置　直線配置　厚８ｃｍ　　特殊品　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
インターロッキングブロック工　設置 Ｔ＝８㎝　直線配置	100.000	㎡			
インターロッキングブロック ブロック厚８㎝　標準品	102.000	㎡			（標準品）（控除単価）
インターロッキングブロック（特殊品）	102.000	㎡			（特殊品）（加算単価）
砂 クッション用	2.580	ｍ３			コンクリート用砕砂単価準用
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
作業区分：設置 ブロック種類：特殊品 敷材料の厚さ（ｃｍ）：2			施工区分：設置　直線配置　厚８ｃｍ 敷材料の種類：砂（クッション用） 施工規模：施工規模　１００ｍ２以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし ブロック特殊品単価（円／ｍ２）：			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0058号表

点字ブロック設置
設置　直線配置　厚６ｃｍ　　特殊品　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
インターロッキングブロック工　設置 Ｔ＝６㎝　直線配置	100.000	㎡			
インターロッキングブロック ブロック厚６㎝　標準品	102.000	㎡			（標準品）（控除単価）
インターロッキングブロック（特殊品）	102.000	㎡			（特殊品）（加算単価）
砂 クッション用	3.870	ｍ３			コンクリート用砕砂単価準用
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
作業区分：設置 ブロック種類：特殊品 敷材料の厚さ（ｃｍ）：3			施工区分：設置　直線配置　厚６ｃｍ 敷材料の種類：砂（クッション用） 施工規模：施工規模　１００ｍ２以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし ブロック特殊品単価（円／ｍ２）：			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0059号表

区画線設置　（全ての費用）

溶融式（手動）　　実線　４５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線４５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	ｍ			
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	1,700.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	75.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ			
諸雑費		％			（材）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　４５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0060号表

区画線設置　（全ての費用）

溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	570.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	25.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費		%			（材）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（全ての費用）　　施工　第0 -0061号表

溶融式（手動）　　破線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　破線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	ｍ			
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	570.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	25.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ			
諸雑費		％			（材）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：破線　１５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（全ての費用）　　施工　第0 -0062号表

溶融式（手動）　　ゼブラ　４５ｃｍ　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	1,700.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	75.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費		%			（材）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（全ての費用）　　施工　第0 -0063号表

溶融式（手動）　　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　昼間	1,200.000	ｍ			
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	684.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	30.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ			
諸雑費		％			（材）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0064号表

区画線消去

ウォータージェット式（標準施工量以上）　溶融式　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線消去（ウォータージェット式） １５ｃｍ換算　溶融式　制約無　昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：ウォータージェット式（標準施工量以上） 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			消去対象物：溶融式 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0065号表

転落防止柵撤去工
ビーム式　土中建込用　　支柱間隔　２ｍ　　100　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵撤去　ビーム式・パネル式 土中建込用	100.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 支柱間隔：支柱間隔　２ｍ 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			施工区分：ビーム式　土中建込用 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0066号表

歩車道境界ブロック撤去
処分　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 容量０．２２ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0066号表

歩車道境界ブロック撤去
処分　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
再利用区分：処分						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0067号表

構造物とりこわし

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 　無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分：　機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし

施工　第0 -0068号表

鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分：　機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　施工　第0 -0069号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　　機械積込　DID区間あり　5.7㎞以下　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7㎞以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0070号表

有筋　　㈱佐藤商会　　100　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0071号表

床掘り
土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0072号表

床掘り

土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0072号表

床掘り

土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0073号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
タンパ及びランマ［ランマ］ 通称６０～８０ｋｇ級		供用日		タンパ及びランマ［ランマ］		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0073号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			土質：土砂			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0074号表

土砂等運搬
標準　DID区間あり　9.0km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：9.0km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0075号表

張出し歩道据付
1500型

10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャスト張出歩道 APRONⅡ 15-20同等品	10	m			
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン運転　（機－１８） 油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力２５ｔ吊 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0076号表
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

ラフテレーンクレーン運転　（機－１８）　　施工　第0 -0076号表

油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力２５ｔ吊　　排出ガス対策型２次基準　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排ガス２次　最大吊上能力２５ｔ吊		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力２５ｔ吊 供用日当運転時間：0 ラフテレーンクレーン（供用日／日）：1			機種：排出ガス対策型２次基準 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1		
軽油（L／日）：60.9					

張出し歩道据付

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0077号表

2000型

10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
プレキャスト張出歩道 APRONⅡ　20-15同等品	10	m			
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン運転　（機－１８） 油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力２５ｔ吊 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0076号表
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0078号表

張出し歩道据付
2500型

10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
プレキャスト張出歩道 APRONⅡ 25-15同等品	10	m			
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン運転　（機－１８） 油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力２５ｔ吊 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0076号表
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

張出し歩道据付

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0079号表

3000型

10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
プレキャスト張出歩道 APRONⅡ 30-15同等品	10	m			
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン運転　（機－１８） 油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力２５ｔ吊 排出ガス対策型２次基準		日			施工　第0-0076号表
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

胴込・裏込コンクリート

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0080号表

積工　18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0080号表

胴込・裏込コンクリート
積工　18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　1　ｍ３　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
積張の区分：積工 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0081号表

石積（張）

積工　　練石　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
石工		人		石工		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

石積（張）　　施工　第0 -0081号表

積工　　練石　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊						
積張の区分：積工 石の種類：玉石				構造区分：練石		

施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版据付　　施工　第0 -0082号表

グレーチング蓋版各種　　４０ｋｇ／枚以下　　蓋質量３５ｋｇ　　100　　枚　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製） ４０ｋｇ以下　制約無　昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：４０ｋｇ／枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		
蓋版単価（円／枚）：					

施 工 内 訳 表

排水構造物工　自由勾配側溝　　施工　第0 -0083号表

自由勾配U型　300*400　L=2000　　基礎砕石施工あり　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	0.000	ｍ３			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	0.720	ｍ３			
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	0.318	ｍ３			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００） 基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：１０００ｋｇ／個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0		
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり 基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.6 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし			基礎砕石規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.3 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 自由勾配側溝単価（円／個）：		

施 工 内 訳 表

排水構造物工　自由勾配側溝　　施工　第0 -0084号表

自由勾配U型　300*500　L=2000　　基礎砕石施工あり　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	0.000	ｍ３			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	0.720	ｍ３			
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	0.318	ｍ３			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００） 基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：１０００ｋｇ／個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0		
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり 基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.6 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし			基礎砕石規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.3 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 自由勾配側溝単価（円／個）：		

施 工 内 訳 表

排水構造物工　自由勾配側溝　　施工　第0 -0085号表

自由勾配U型　300*600　L=2000　　基礎砕石施工あり　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	0.000	ｍ３			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	0.720	ｍ３			
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	0.530	ｍ３			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種（Ｌ＝２０００） 基礎コンクリート規格：１８－８－２５　高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：１０００ｋｇ／個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0		
基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり 基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.6 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし			基礎砕石規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 底部コンクリート規格：１８－８－２５　高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.5 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 自由勾配側溝単価（円／個）：		

施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版据付　　施工　第0 -0086号表

プレキャスト桝準用　　２００を超え４００ｋｇ/枚以下　　スリット蓋　　100　　枚　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
側溝蓋	100	枚			
プレキャスト集水桝 　据付 　200kgを超え400kg以下	100	基			施工　第0-0087号表 スリット蓋質量３９４ｋｇ
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	枚			

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝　　施工　第0 -0087号表

据付　　200kgを超え400kg以下　　管理蓋質量３７１ｋｇ　　1　　基　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0087号表

プレキャスト集水桝

据付　200kgを超え400kg以下　管理蓋質量３７１ｋｇ　1　基　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付 基礎砕石の有無：基礎砕石なし				製品質量(kg/基)：200kgを超え400kg以下		

施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版据付　　施工　第0 -0088号表

プレキャスト桝準用　　２００を超え４００ｋｇ/枚以下　　管理蓋　　100　　枚　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
側溝蓋	100	枚			
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	100	基			施工　第0-0087号表 管理蓋質量３７１ｋｇ
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	枚			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0089号表

鉄筋コンクリート台付管

据付　300㎜　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．５ｍ３		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管		m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径３００×長２０００		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0089号表

鉄筋コンクリート台付管
据付　300㎜　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付 管径：300㎜				管径：200～300㎜		

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0090号表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0091号表

インターロッキングブロック設置
設置　直線配置　厚８ｃｍ　　特殊品　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
インターロッキングブロック工　設置 Ｔ＝８㎝　　直線配置	100.000	㎡			
インターロッキングブロック ブロック厚８㎝　　標準品	102.000	㎡			（標準品）（控除単価）
インターロッキングブロック（特殊品）	102.000	㎡			（特殊品）（加算単価）
砂 クッション用	2.580	ｍ３			コンクリート用砕砂単価準用
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
作業区分：設置 ブロック種類：特殊品 敷材料の厚さ（ｃｍ）：2			施工区分：設置　直線配置　厚８ｃｍ 敷材料の種類：砂（クッション用） 施工規模：施工規模　１００ｍ２以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし ブロック特殊品単価（円／ｍ２）：			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

上　田　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0092号表

インターロッキングブロック設置
設置　直線配置　厚６ｃｍ　　特殊品　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
インターロッキングブロック工　設置 Ｔ＝６㎝　直線配置	100.000	㎡			
インターロッキングブロック ブロック厚６㎝　標準品	102.000	㎡			（標準品）（控除単価）
インターロッキングブロック（特殊品）	102.000	㎡			（特殊品）（加算単価）
砂 クッション用	3.870	ｍ３			コンクリート用砕砂単価準用
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
作業区分：設置 ブロック種類：特殊品 敷材料の厚さ（ｃｍ）：3			施工区分：設置　直線配置　厚６ｃｍ 敷材料の種類：砂（クッション用） 施工規模：施工規模　１００ｍ２以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし ブロック特殊品単価（円／ｍ２）：			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0093号表

歩車道境界ブロック
A種（石材）　　一般部　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1.1	m2			施工　第0-0028号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.0	m2			施工　第0-0007号表
ブロック脇コンクリート 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.3	m3			施工　第0-0094号表 人力打設
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入	0.02	m3			施工　第0-0036号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600超1000㎜以下､50以上150kg未満)	10	m			施工　第0-0095号表 A種　一般部（設置手間のみ）
歩車道境界ブロック（材料費） A種（石材） 一般部　170*200*1000	10	m			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0094号表

ブロック脇コンクリート

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0094号表

ブロック脇コンクリート

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0095号表

歩車道境界ブロック
設置　　各種(600超1000㎜以下､50以上150kg未満)　　A種 一般部（設置手間のみ）　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．０９ｍ３		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック Ｃ　１８０／２１０×３００×６００		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0095号表

歩車道境界ブロック
設置　　各種(600超1000㎜以下､50以上150kg未満)　　A種 一般部（設置手間のみ）　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：設置 基礎砕石の有無：基礎砕石なし				ﾌﾞﾛｯｸ規格：各種(600超1000㎜以下､50以上150kg未満) 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0096号表

歩車道境界ブロック
A種（石材）　　歩行者乗入れ　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1.1	ｍ２			施工　第0-0028号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.0	ｍ２			施工　第0-0007号表
ブロック脇コンクリート 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.3	ｍ３			施工　第0-0094号表 人力打設
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入	0.02	ｍ３			施工　第0-0036号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600㎜以下､50kg未満)	10	ｍ			施工　第0-0097号表 A種　歩行者乗入れ（設置手間のみ）
歩車道境界ブロック（材料費） A種（石材） 歩行者乗入れ　170*60/70*600	10	ｍ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0097号表

歩車道境界ブロック
設置　　各種(600㎜以下､50kg未満)　　A種 斜切り（設置手間のみ）　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック Ａ １５０／１７０×２００×６００		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0097号表

歩車道境界ブロック

設置　　各種(600㎜以下､50kg未満)　　A種 斜切り（設置手間のみ）　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：設置 基礎砕石の有無：基礎砕石なし				ﾌﾞﾛｯｸ規格：各種(600㎜以下､50kg未満) 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　　施工　第0 -0098号表

A種（石材）　　車両乗入れ　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1.1	ｍ２			施工　第0-0028号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.0	ｍ２			施工　第0-0007号表
ブロック脇コンクリート 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.3	ｍ３			施工　第0-0094号表 人力打設
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入	0.02	ｍ３			施工　第0-0036号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600㎜以下､50kg未満)	10	ｍ			施工　第0-0097号表 A種　車両乗入れ（設置手間のみ）
歩車道境界ブロック（材料費） A種（石材） 車両乗入れ　170*70/100*600	10	ｍ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0099号表

歩車道境界ブロック
A種（石材）　　斜切り　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	1.1	m2			施工　第0-0028号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.0	m2			施工　第0-0007号表
ブロック脇コンクリート 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.3	m3			施工　第0-0094号表 人力打設
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入	0.02	m3			施工　第0-0036号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600㎜以下､50kg未満)	10	m			施工　第0-0097号表 A種　斜切り（設置手間のみ）
歩車道境界ブロック（材料費） A種（石材） 斜切り　170*100/200*600	10	m			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0100号表

L型側溝
一般部　　石材　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	5.8	ｍ２			施工　第0-0028号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	ｍ２			施工　第0-0007号表
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.7	ｍ３			施工　第0-0101号表 人力打設
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入	0.02	ｍ３			施工　第0-0036号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600超1000㎜以下､50以上150kg未満)	10	ｍ			施工　第0-0095号表 A種 一般部（設置手間のみ）
歩車道境界ブロック（材料費） A種（石材） 一般部　170*200*1000	10	ｍ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0101号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0101号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0102号表

L型側溝
歩行者乗入れ　　石材　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	5.8	ｍ２			施工　第0-0028号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	ｍ２			施工　第0-0007号表
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.7	ｍ３			施工　第0-0101号表 人力打設
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入	0.02	ｍ３			施工　第0-0036号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600㎜以下､50kg未満)	10	ｍ			施工　第0-0097号表 A種　歩行者乗入れ（設置手間のみ）
歩車道境界ブロック（材料費） A種（石材） 歩行者乗入れ　170*60/70*600	10	ｍ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0103号表

L型側溝
車両乗入れ　　石材　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	5.8	ｍ２			施工　第0-0028号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	ｍ２			施工　第0-0007号表
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.7	ｍ３			施工　第0-0101号表 人力打設
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入	0.02	ｍ３			施工　第0-0036号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600㎜以下､50kg未満)	10	ｍ			施工　第0-0097号表 A種 車両乗入れ（設置手間のみ）
歩車道境界ブロック（材料費） A種（石材） 車両乗入れ　170*70/100*600	10	ｍ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0104号表

L型側溝
斜切り　　石材　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	5.8	ｍ２			施工　第0-0028号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	ｍ２			施工　第0-0007号表
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.7	ｍ３			施工　第0-0101号表 人力打設
モルタル練 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入	0.02	ｍ３			施工　第0-0036号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600㎜以下､50kg未満)	10	ｍ			施工　第0-0097号表 A種 斜切り（設置手間のみ）
歩車道境界ブロック（材料費） A種（石材） 斜切り　170*100/200*600	10	ｍ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0105号表

地先境界ブロック

設置　　各種(600㎜以下､50kg未満)　擬石　　養生工あり　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
型わく工		人		型わく工		
境界ブロック		m		地先境界ブロック Ａ １２０×１２０×６００		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0105号表

地先境界ブロック
設置　　各種(600㎜以下､50kg未満)　擬石　　養生工あり　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ3		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ3		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：設置 基礎砕石の有無：基礎砕石あり 養生工の有無：養生工あり 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし				ﾌﾞﾛｯｸ規格：各種(600㎜以下､50kg未満) 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり 基礎砕石規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0106号表

転落防止柵設置工

ビーム式　アンカーボルト固定用　　支柱間隔　２ｍ　　100　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式 アンカーボルト固定用（手間のみ）	100.000	ｍ			
転落防止柵	100.000	ｍ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：ビーム式　アンカーボルト固定用 施工規模：施工規模　１００m未満			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔　２ｍ 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		
横断又は転落防止柵単価（円／ｍ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0107号表

車止めポスト設置

脱着式　　1　　本　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
車止めポスト		本		車止めポスト　ピラー型　取外し式 径１１４．３　高８５０　スチール		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0108号表

車止めポスト設置
固定式　　1　　本　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
車止めポスト		本		車止めポスト　ピラー型　取外し式 径１１４．３　高８５０　スチール		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

車止めポスト基礎工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0109号表

1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.3	ｍ２			施工　第0-0028号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.6	ｍ２			施工　第0-0007号表
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ	0.06	ｍ３			施工　第0-0101号表 人力打設
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			