工事番号	

（様式－１）

課長		係長		照査		設計者									

令和　8 年度　　公共下水道管渠更生工事　上田3工区（松尾町ほか）　　閲覧設計書

上田市中央2丁目（松尾町ほか）

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
本管更生工　L=212.4m CPφ250　L=127.0m CPφ200　L=79.9m 人孔接続部耐震化工　φ250　N=8箇所 人孔接続部耐震化工　φ200　N=4箇所	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙　　上田市

総 括 情 報 表

適用単価地区	41 2　東信（2）
実施設計単価表等の適用日	08.11.01

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	39　下水道(4)	
施工地域区分(共通仮設)	06　一般交通影響有り(2)-2	
施工地域区分(現場管理)	06　一般交通影響有り(2)-2	
現場環境改善費率計上分	03　計上なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
週休２日補正	09　週単位（土日）	
冬期補正（現管）	1004	
点在工事等区分	02　附帯工事費等	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

（工事費内訳書）

＊＊＊本管更生工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊本管更生工事費＊＊＊					
本管更生工					
スパン1　管渠更生工					
管きょ内面被覆工					
スパン1　更生材料	1	式			科目　第0001号表
スパン1　反転・形成	1	式			科目　第0002号表
スパン1　仕上	1	式			科目　第0003号表
スパン1　仮設備	1	式			科目　第0004号表
換気工					

(工事費内訳書)

＊＊＊本管更生工事費＊＊＊

費目	工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	スパン1　換気設備					
		1	式			科目　第0005号表
スパン2	管渠更生工					
管きょ	内面被覆工					
	スパン2　更生材料					
		1	式			科目　第0006号表
	スパン2　反転・形成					
		1	式			科目　第0007号表
	スパン2　仕上					
		1	式			科目　第0008号表
	スパン2　仮設備					
		1	式			科目　第0009号表
換気工						
	スパン2　換気設備					
		1	式			科目　第0010号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本管更生工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スパン3　管渠更生工					
管きょ内面被覆工					
スパン3　更生材料	1	式			科目　第0011号表
スパン3　反転・形成	1	式			科目　第0012号表
スパン3　仕上	1	式			科目　第0013号表
スパン3　仮設備	1	式			科目　第0014号表
換気工					
スパン3　換気設備	1	式			科目　第0015号表
スパン4　管渠更生工					

（工事費内訳書）

＊＊＊本管更生工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管きょ内面被覆工					
スパン4　更生材料					
	1	式			科目　第0016号表
スパン4　反転・形成					
	1	式			科目　第0017号表
スパン4　仕上					
	1	式			科目　第0018号表
スパン4　仮設備					
	1	式			科目　第0019号表
換気工					
スパン4　換気設備					
	1	式			科目　第0020号表
スパン5　管渠更生工					
管きょ内面被覆工					

(工事費内訳書)

＊＊＊本管更生工事費＊＊＊

費目	工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	スパン5　更生材料					
		1	式			科目　第0021号表
	スパン5　反転・形成					
		1	式			科目　第0022号表
	スパン5　仕上					
		1	式			科目　第0023号表
	スパン5　仮設備					
		1	式			科目　第0024号表
換気工						
	スパン5　換気設備					
		1	式			科目　第0025号表
スパン6	管渠更生工					
管きょ	内面被覆工					
	スパン6　更生材料					
		1	式			科目　第0026号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本管更生工事費＊＊＊

費目	工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	スパン6　反転・形成					
		1	式			科目　第0027号表
	スパン6　仕上					
		1	式			科目　第0028号表
	スパン6　仮設備					
		1	式			科目　第0029号表
換気工						
	スパン6　換気設備					
		1	式			科目　第0030号表
本管更生	水替工					
	反転・形成用水替					
		1	式			科目　第0031号表
仮設工						
	交通誘導警備員Ｂ					
		21	人・日			施工　第0 -0040号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本管更生工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
準備費					
管きょ内洗浄工	1	式			科目　第0032号表
本管TVカメラ調査工（事前調査）	1	式			科目　第0033号表
技術管理費					
本管TVカメラ調査工（事後調査）	1	式			科目　第0034号表
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本管更生工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税等相当額＊＊					
＊＊工事費＊＊					

(工事費内訳書)

＊＊＊人孔接続部耐震化工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊人孔接続部耐震化工事費＊＊＊					
人孔接続部耐震化工					
人孔接続部耐震化工					
人孔接続部耐震化工　φ200 耐震一発くん　自立管　φ200	4	箇所			科目　第0036号表
人孔接続部耐震化工　φ250 耐震一発くん　自立管　φ250	8	箇所			科目　第0035号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間あり　5.7㎞以下	0.1	ｍ３			施工　第0 -0041号表
換気工					
人孔接続部耐震化工　換気設備	1	式			科目　第0037号表
人孔接続部耐震化水替工					

(工事費内訳書)

＊＊＊人孔接続部耐震化工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
人孔接続部耐震化工　水替	1	式			科目　第0038号表
仮設工					
交通誘導警備員Ｂ	15	人・日			施工　第0 -0040号表
処分費					
＊処分費等＊					
処分費 ㈱佐藤商会　生田営業所	1	t			施工　第0 -0042号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊人孔接続部耐震化工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税等相当額＊＊					
＊＊工事費＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊人孔接続部耐震化工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事費計＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					

スパン1　更生材料

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
更生管材　φ250　T-25	30.9	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0002号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
スパン1　反転・引込工					
	30.0	m			施工　第0 -0001号表
スパン1　硬化・形成工					
	30.0	m			施工　第0 -0005号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

スパン1　仕上

科 目 内 訳 表

科目　第0003号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本管口切断工　φ150～350	2	箇所			施工　第0 -0008号表
取付管口せん孔仕上工　分割施工・仮	2	箇所			施工　第0 -0009号表
取付管口せん孔仕上工　分割施工・本	2	箇所			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

スパン1　仮設備

科 目 内 訳 表

科目　第0004号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設備設置工　φ150～450	1	回			施工　第0 -0015号表
仮設備撤去工　φ150～450	1	回			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

スパン1　換気設備

科 目 内 訳 表

科目　第0005号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
換気設備工		日			施工　第0 -0017号表
ガス検知器損料 携帯式		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

スパン2　更生材料

科 目 内 訳 表

科目　第0006号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
更生管材　φ250　T-25	28.6	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

上　田　市

科 目 内 訳 表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
スパン2　反転・引込工					
	27.7	m			施工　第0 -0019号表
スパン2　硬化・形成工					
	27.7	m			施工　第0 -0020号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

スパン2　仕上

科 目 内 訳 表

科目　第0008号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本管口切断工　φ150～350	2	箇所			施工　第0 -0008号表
取付管口せん孔仕上工　1日施工	2	箇所			施工　第0 -0021号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

スパン2　仮設備

科 目 内 訳 表

科目　第0009号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設備設置工　φ150～450	1	回			施工　第0 -0015号表
仮設備撤去工　φ150～450	1	回			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0010号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
換気設備工					
		日			施工　第0 -0017号表
ガス検知器損料 携帯式					
		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

スパン3　更生材料

科 目 内 訳 表

科目　第0011号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
更生管材　φ250　T-25	33.6	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0012号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スパン3　反転・引込工					
	32.7	m			施工　第0 -0022号表
スパン3　硬化・形成工					
	32.7	m			施工　第0 -0023号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

スパン3　仕上

科 目 内 訳 表

科目　第0013号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本管口切断工　φ150～350	2	箇所			施工　第0 -0008号表
取付管口せん孔仕上工　分割施工・仮	5	箇所			施工　第0 -0009号表
取付管口せん孔仕上工　分割施工・本	5	箇所			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

スパン3　仮設備

科 目 内 訳 表

科目　第0014号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設備設置工　φ150～450	1	回			施工　第0 -0015号表
仮設備撤去工　φ150～450	1	回			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

スパン3　換気設備

科 目 内 訳 表

科目　第0015号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
換気設備工		日			施工　第0 -0017号表
ガス検知器損料 携帯式		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

スパン4　更生材料

科 目 内 訳 表

科目　第0016号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
更生管材　φ250　T-25	37.5	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

上　田　市

科 目 内 訳 表

科目　第0017号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スパン4　反転・引込工					
	36.6	m			施工　第0 -0024号表
スパン4　硬化・形成工					
	36.6	m			施工　第0 -0025号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0018号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本管口切断工　φ150～350	2	箇所			施工　第0 -0008号表
取付管口せん孔仕上工　分割施工・仮	6	箇所			施工　第0 -0009号表
取付管口せん孔仕上工　分割施工・本	6	箇所			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

スパン4　仮設備

科 目 内 訳 表

科目　第0019号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設備設置工　φ150～450	1	回			施工　第0 -0015号表
仮設備撤去工　φ150～450	1	回			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0020号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
換気設備工					
		日			施工　第0 -0017号表
ガス検知器損料 携帯式					
		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

スパン5　更生材料

科 目 内 訳 表

科目　第0021号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
更生管材　φ200　T-25	46.8	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0022号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
スパン5　反転・引込工					
	45.9	m			施工　第0 -0026号表
スパン5　硬化・形成工					
	45.9	m			施工　第0 -0027号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

スパン5　仕上

科 目 内 訳 表

科目　第0023号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本管口切断工　φ150～350	2	箇所			施工　第0 -0008号表
取付管口せん孔仕上工　分割施工・仮	5	箇所			施工　第0 -0009号表
取付管口せん孔仕上工　分割施工・本	5	箇所			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

スパン5　仮設備

科 目 内 訳 表

科目　第0024号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設備設置工　φ150～450	1	回			施工　第0 -0015号表
仮設備撤去工　φ150～450	1	回			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0025号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
換気設備工					
		日			施工　第0 -0017号表
ガス検知器損料 携帯式					
		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

スパン6　更生材料

科 目 内 訳 表

科目　第0026号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
更生管材　φ200　T-25	34.9	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0027号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
スパン6　反転・引込工					
	34.0	m			施工　第0 -0028号表
スパン6　硬化・形成工					
	34.0	m			施工　第0 -0029号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0028号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本管口切断工　φ150～350	2	箇所			施工　第0 -0008号表
取付管口せん孔仕上工　分割施工・仮	4	箇所			施工　第0 -0009号表
取付管口せん孔仕上工　分割施工・本	4	箇所			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0029号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設備設置工　φ150～450	1	回			施工　第0 -0015号表
仮設備撤去工　φ150～450	1	回			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0030号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
換気設備工					
		日			施工　第0 -0017号表
ガス検知器損料 携帯式					
		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

科 目 内 訳 表

科目　第0031号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
潜水ポンプ運転工（既設管径φ200～250）		日			施工　第0 -0030号表
止水プラグ損料 φ250		日			
止水プラグ損料 φ200		日			
止水プラグ損料 取付管用		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

管きょ内洗浄工

科 目 内 訳 表

科目　第0032号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管きょ内洗浄工					
	212.4	m			施工　第0 -0032号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

上　田　市

本管TVカメラ調査工（事前調査）

科 目 内 訳 表

科目　第0033号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本管TVカメラ調査工（事前調査）	212.4	m			施工　第0 -0034号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

本管TVカメラ調査工（事後調査）

科 目 内 訳 表

科目　第0034号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本管TVカメラ調査工（事後調査）	212.4	m			施工　第0 -0035号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

上　田　市

人孔接続部耐震化工　φ250

科 目 内 訳 表

科目　第0035号表

耐震一発くん　自立管　φ250　　1　箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
耐震化　工事費 耐震一発くん　自立管　φ250	1	箇所			施工　第0 -0036号表
耐震化　材料費 耐震一発くん　自立管　φ250	1	箇所			施工　第0 -0037号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

人孔接続部耐震化工　φ200

科 目 内 訳 表

科目　第0036号表

耐震一発くん　自立管　φ250　　1　箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
耐震化　工事費 耐震一発くん　自立管　φ200	1	箇所			施工　第0 -0038号表
耐震化　材料費 耐震一発くん　自立管　φ200	1	箇所			施工　第0 -0039号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

科 目 内 訳 表

科目　第0037号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
換気設備工					
		日			施工　第0 -0017号表
ガス検知器損料 携帯式					
		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

人孔接続部耐震化工　水替

科 目 内 訳 表

科目　第0038号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
潜水ポンプ運転工（既設管径φ200～250）		日			施工　第0 -0030号表
止水プラグ損料 φ200		日			
止水プラグ損料 φ250		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

スパン1　反転・引込工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

221.54　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
反転・引込車運転 4t　154kW		日			施工　第0-0003号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	221.54	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

トラック運転（クレーン装置付）
4t級　2.9t吊

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）		人			
軽油 　小型ローリー　パトロール給油		L			
トラック［クレーン装置付］損料 　通称４～４．５ｔ積級　２．９ｔ吊		供用日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

反転・引込車運転
4t　154kW

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
反転・引込車損料 4t　154kW		供用日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

発動発電機運転
ディーゼルエンジン駆動　　排出ガス対策型（第３次基準値）　　45kVA　　施工　第0 -0004号表　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 排ガス３次　４５ｋＶＡ		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

スパン1　硬化・形成工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

80　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
硬化・形成車運転 4t　154kW		日			施工　第0-0006号表
空気圧縮機運転 可搬式　エンジン駆動　スクリュ型 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0007号表 5.0m3/min
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	80	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

硬化・形成車運転
4t　154kW

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
運転手（一般）		人			
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
硬化・形成車損料 　4t　154kW		供用日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

空気圧縮機運転　　施工　第0 -0007号表

可搬式　エンジン駆動　スクリュ型　　排出ガス対策型（第３次基準値）　　5.0m3/min　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料 排ガス３次　５．０ｍ３／分		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

本管口切断工　φ150～350

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

24　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	24	箇所			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

取付管口せん孔仕上工　分割施工・仮

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

24　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
本管用TVカメラ車運転 2t　95.5kw		日			施工　第0-0010号表
高圧洗浄車運転 4t　147kw		日			施工　第0-0011号表
せん孔機車運転 2t　84kw		日			施工　第0-0012号表
トラック運転 2t積		日			施工　第0-0013号表
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	24	箇所			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

本管用TVカメラ車運転
2t　95.5kw

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
ガソリン 　レギュラー　スタンド		L			
本管用TVカメラ車損料 　2t　95.5kw		供用日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

上　田　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

高圧洗浄車運転
4t　147kw

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
高圧洗浄車損料 4t　147kw		供用日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

せん孔機車運転
2t　84kw

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
せん孔機車損料 2t　84kw		供用日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

トラック運転
2t積

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
トラック［普通型］損料 通称２ｔ積級		供用日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

取付管口せん孔仕上工　分割施工・本

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

13　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
本管用TVカメラ車運転 2t　95.5kw		日			施工　第0-0010号表
高圧洗浄車運転 4t　147kw		日			施工　第0-0011号表
せん孔機車運転 2t　84kw		日			施工　第0-0012号表
トラック運転 2t積		日			施工　第0-0013号表
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	13	箇所			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

仮設備設置工　φ150～450

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

8.73　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
＊＊＊　合　計　＊＊＊	8.73	回			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

仮設備撤去工　φ150～450

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

12　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
＊＊＊　合　計　＊＊＊	12	回			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
軸流ファン［軸流式・定風量型］ 風量５０／６０ｍ３／分		日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工　第0-0018号表 25kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

発動発電機運転　　施工　第0 -0018号表

ディーゼルエンジン駆動　　排出ガス対策型（第1次基準値）　　25kVA　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］損料 　排ガス１次　２５ｋＶＡ		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

スパン2　反転・引込工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

241.75　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
反転・引込車運転 4t　154kW		日			施工　第0-0003号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	241.75	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

スパン2　硬化・形成工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

78.21　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
硬化・形成車運転 4t　154kW		日			施工　第0-0006号表
空気圧縮機運転 可搬式　エンジン駆動　スクリュ型 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0007号表 5.0m3/min
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	78.21	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

取付管口せん孔仕上工　1日施工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

9　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
本管用TVカメラ車運転 2t　95.5kw		日			施工　第0-0010号表
高圧洗浄車運転 4t　147kw		日			施工　第0-0011号表
せん孔機車運転 2t　84kw		日			施工　第0-0012号表
トラック運転 2t積		日			施工　第0-0013号表
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	9	箇所			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

スパン3　反転・引込工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

241.48　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
反転・引込車運転 4t　154kW		日			施工　第0-0003号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	241.48	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

スパン3　硬化・形成工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

87.2　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
硬化・形成車運転 4t　154kW		日			施工　第0-0006号表
空気圧縮機運転 可搬式　エンジン駆動　スクリュ型 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0007号表 5.0m3/min
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	87.2	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

スパン4　反転・引込工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

270.28　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
反転・引込車運転 4t　154kW		日			施工　第0-0003号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	270.28	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

スパン4　硬化・形成工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

97.6　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
硬化・形成車運転 4t　154kW		日			施工　第0-0006号表
空気圧縮機運転 可搬式　エンジン駆動　スクリュ型 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0007号表 5.0m3/min
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	97.6	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

スパン5　反転・引込工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

314.74　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
反転・引込車運転 4t　154kW		日			施工　第0-0003号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	314.74	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

スパン5　硬化・形成工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

122.4　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
硬化・形成車運転 4t　154kW		日			施工　第0-0006号表
空気圧縮機運転 可搬式　エンジン駆動　スクリュ型 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0007号表 5.0m3/min
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	122.4	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

スパン6　反転・引込工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

251.08　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
反転・引込車運転 4t　154kW		日			施工　第0-0003号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	251.08	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

スパン6　硬化・形成工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

96　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転（クレーン装置付） 4t級　2.9t吊		日			施工　第0-0002号表
硬化・形成車運転 4t　154kW		日			施工　第0-0006号表
空気圧縮機運転 可搬式　エンジン駆動　スクリュ型 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0007号表 5.0m3/min
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第３次基準値）		日			施工　第0-0004号表 45kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	96	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

潜水ポンプ運転工（既設管径φ200～250）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
工事用水中モータポンプ［普通型］ 口径５０mm　全揚程１０m		日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 5kVA		日			施工　第0-0031号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

発動発電機運転
ディーゼルエンジン駆動　5kVA　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］損料 ５ｋＶＡ		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

管きょ内洗浄工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

700　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 （清掃技師）		人			
特殊作業員 （清掃作業員）		人			
高圧洗浄車運転 4t　147kw		日			施工　第0-0011号表
給水車運転 4t　132kw		日			施工　第0-0033号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	700	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

給水車運転
4t　132kw

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
運転手（一般）		人			
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
給水車損料 　4t　132kw		時間			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

本管TVカメラ調査工（事前調査）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

280　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 （管路調査技師）		人			
測量技師補 （管路調査助手）		人			
普通作業員 （管路調査作業員）		人			
本管用TVカメラ車運転 2t　95.5kw		日			施工　第0-0010号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	280	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

本管TVカメラ調査工（事後調査）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

400　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 （管路調査技師）		人			
測量技師補 （管路調査助手）		人			
普通作業員 （管路調査作業員）		人			
本管用TVカメラ車運転 2t　95.5kw		日			施工　第0-0010号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	400	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

耐震化　工事費

耐震一発くん　自立管　φ250　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.312	__人			
特殊作業員	0.624	__人			
普通作業員	0.312	__人			
既設管切削機損料 　複合管及び自立管　φ200～400用	0.125	__日			
標準カッター刃損料 　既設管切断用　φ200	1	__箇所			
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］損料 　　排ガス１次　２５ｋＶＡ	0.312	__日			
空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料 　　排ガス１次　２．５ｍ３／分	0.312	__日			
トラック［クレーン装置付］損料 　　通称４～４．５ｔ積級　２．９ｔ吊	0.312	__日			
諸雑費	12	__%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

耐震化　材料費

耐震一発くん　自立管　φ250　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
耐震ゴムリング 自立管用　φ250	1	_個			
ゴムプライマー	1	_本			
湿潤プライマー	0.166	_ｋｇ			
接着パテ材	0.182	_ｋｇ			
弾性湿潤エポキシ樹脂	0.819	_ｋｇ			
更生管口仕上用モルタル	6	_ｋｇ			
諸雑費	1	_%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

耐震化　工事費

耐震一発くん　自立管　φ200　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.312	__人			
特殊作業員	0.624	__人			
普通作業員	0.312	__人			
既設管切削機損料 　複合管及び自立管　φ200～400用	0.125	__日			
標準カッター刃損料 　既設管切断用　φ200	1	__箇所			
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］損料 　　排ガス１次　２５ｋＶＡ	0.312	__日			
空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料 　　排ガス１次　２．５ｍ３／分	0.312	__日			
トラック［クレーン装置付］損料 　　通称４～４．５ｔ積級　２．９ｔ吊	0.312	__日			
諸雑費	12	__%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

耐震化　材料費

耐震一発くん　自立管　φ200　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
耐震ゴムリング 自立管用　φ200	1	_個			
ゴムプライマー	1	_本			
湿潤プライマー	0.139	_ｋｇ			
接着パテ材	0.151	_ｋｇ			
弾性湿潤エポキシ樹脂	0.753	_ｋｇ			
更生管口仕上用モルタル	5	_ｋｇ			
諸雑費	1	_%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0040号表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0041号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　　機械積込　DID区間あり　5.7㎞以下　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7㎞以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

㈱佐藤商会　生田営業所

100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					