工事番号	

（様式－１）

課長		係長		照査		設計者									

令和　８年度　　公共下水道新設工事　上田２工区　　閲覧設計書

上田市下塩尻（下塩尻）

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
管渠工（開削工） ダクタイル鋳鉄管（K形）φ３００　L＝10.0m ソフトシール仕切弁　N=1基 点検・調査工　N=1式	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　年　月　日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙　　上田市

総 括 情 報 表

適用単価地区	41 2　東信（2）
実施設計単価表等の適用日	08.11.01
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　　当年１１月号

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	31　下水道(2)	
施工地域区分(共通仮設)	06　一般交通影響有り(2)-2	
施工地域区分(現場管理)	06　一般交通影響有り(2)-2	
現場環境改善費率計上分	03　計上なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
緊急工事区分	00　補正なし	
時間的制約	00　時間的制約無し	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
週休２日補正	09　週単位（土日）	
冬期補正（現管）	554	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
管路					
管きょ工（開削）	1	式			工種　第0001号表
点検・調査工	1	式			工種　第0002号表
仮設工	1	式			工種　第0003号表
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離１０ｋｍ（×往復）	7.4	t			施工　第0 -0048号表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）	7.4	t			施工　第0 -0049号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
準備費					
管きょ内洗浄工	301	m			施工　第0 -0050号表
給水車運転 4t　132kw		日			施工　第0 -0052号表
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち法定福利費					
（参考）現場管理費のうち建退共制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
資材（DCIPK）					
DCIP(K 3種管)　φ300　直管　6.0m ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装					
水道単価	1	本			
DCIP(K 3種管)　φ300　直管　6.0m ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装					
水道単価	1	本			
短管1号(K) φ300 GF 7.5K					
見積もり	1	ケ			
短管2号(K) φ300 GF 7.5K					
見積もり	1	ケ			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(K型) φ300 外ねじ　キャップ式					
見積もり	1	基			
仕切弁室 組立１号マンホール					
	1	式			科目　第0002号表
継輪(K) φ300					
水道単価	3	ヶ			
メカニカル同軸抜止押輪（K形・3DkN以上） φ300（合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ使用）					
水道単価	10	組			

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フランジ接合部材 Φ300　7.5k　GF	2	式			科目　第0001号表
T字開栓器 L=1500 見積もり	3	本			
ｽﾘ帽(K) φ300 特殊押輪付 水道単価	1	ケ			
埋設管明示シート（シングル） W=400mm 水道単価	16	m			
労務（DCIPK）					
鋳鉄管据付工　《機械》 φ３００mm 2-3-1、2-10-5	10.6	m			施工　第0 -0005号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ３００mm K形 2-3-3、2-10-3	10	口			施工　第0 -0007号表
メカニカル継手取外し工《特殊押輪》 φ３００mm K形 2-3-3、2-10-3	2	口			施工　第0 -0008号表
鋳鉄管切断工《撤去管（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄）切断》 φ３００mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	2	口			施工　第0 -0009号表

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ３００㎜ エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	5	口			施工　第0 -0010号表
鋳鉄管撤去工　《機械》 φ３００㎜ 2-3-1、2-10-5	11.0	m			施工　第0 -0011号表
仕切弁室設置工 組立１号MH	1	箇所			科目　第0003号表
フランジ継手工 φ３００㎜ ７．５K 2-3-5、2-10-3	2	口			施工　第0 -0012号表
仕切弁設置工　《機械・縦型》 φ３００㎜ 2-9-1	1	基			施工　第0 -0013号表
ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込） φ３００㎜ 2-3-13	11.0	m			施工　第0 -0014号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	16	m			施工　第0 -0015号表
削孔代　０号．１号ヒューム管用 φ３００㎜用	1	箇所			
管路土工					

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	42	m			施工　第0 -0016号表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	24	m２			施工　第0 -0017号表
機械掘削工　（バックホウ） クローラ型0.28m3	48	m３			施工　第0 -0018号表
機械投入埋戻工 BH 0.28m3 砂	14	m３			施工　第0 -0020号表
機械投入埋戻工 BH 0.28m3 再生資材（RC40-0）	24	m３			施工　第0 -0022号表
コンクリート　小型構造物 養生無し 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	1	m３			施工　第0 -0023号表
殻運搬 舗装版破砕　DID区間なし　3.5km以下 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)	1	m３			施工　第0 -0024号表
発生土運搬工　ＤＴ４ｔ積み 運搬距離２km　　良好 BH 0.28m3、４ｔDT 積込	48	m３			施工　第0 -0025号表
整地 残土受入れ地での処理	48	m３			施工　第0 -0027号表

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　3.3km以下	1	ｍ3			施工　第0 -0028号表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００mm 1層施工	24	ｍ2			施工　第0 -0029号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１２０mm	24	ｍ2			施工　第0 -0030号表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０mm	24	ｍ2			施工　第0 -0031号表
＊処分費等＊					
処分費 ㈱SHIOSAWA As掘削廃材	3	t			施工　第0 -0032号表
処分費 佐藤商会 二次製品	1	t			施工　第0 -0033号表
管路土留工					
たて込み簡易土留（建込工） クローラ型　0.28m3	18.0	m			施工　第0 -0034号表

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留（引抜工）	18.0	m			施工　第0 -0036号表
たて込み簡易土留機材賃料 供用日数分 深さ2.５m掘削幅3.０m未満	1	式			施工　第0 -0037号表
たて込み簡易土留機材賃料 修理費及び損耗費分 たて込み簡易土留機材賃料　各種	1	式			施工　第0 -0038号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
資材					
本管TVカメラ調査工 側視0.3以下 内径150～800㎜未満	290	m			施工　第0 -0039号表
点検工(空気弁) 参考：水道施設維持管理業務委託積算要領	4	箇所			施工　第0 -0041号表
報告書作成(本管テレビカメラ調査工)	290	m			施工　第0 -0042号表
報告書作成工(空気弁) 参考：水道施設維持管理業務委託積算要領	4	箇所			施工　第0 -0043号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工					
交通誘導警備員Ｂ	2	人・日			施工　第0 -0044号表
交通誘導警備員Ｂ	12	人・日			施工　第0 -0044号表
交通誘導警備員Ｂ	30	人・日			施工　第0 -0044号表
ガス検知器損料 携帯式		日			
送風機運転		日			施工　第0 -0045号表
水替工（潜水ポンプ運転） φ５０㎜0.４Kw		日			施工　第0 -0047号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

フランジ接合部材

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

Φ300　7.5k　GF　　1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
六角ボルト・ナット GF 7.5K　フランジ用					
見積もり	10	本			
GF形ガスケット					
見積もり	1	個			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

仕切弁室

科 目 内 訳 表

科目　第0002号表

組立１号マンホール　　1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下水道用マンホールふた Φ600 T-25	1	組			
マンホール　　調整リング 径６００㎜　有効高　５０㎜	1	個			
１号マンホール　斜壁 上径６００下径９００高６００	1	個			
１号マンホール　く体ブロック 内径９００㎜　有効高１２００㎜	1	個			
１号マンホール　底版 外径１１００㎜有効高　１３０㎜	1	個			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

仕切弁室設置工

科 目 内 訳 表

科目　第0003号表

組立１号MH　　1　箇所

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立マンホール工 １号(内径900㎜) ３m以下	1	箇所			施工　第0 -0001号表
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用 県単価	0.002	m3			
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	0.19	ｍ３			
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	0.242	ｍ３			施工　第0 -0002号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.737	ｍ２			施工　第0 -0003号表
蓋及び調整コンブロック据付工 調整コンブロック使用	1	組			施工　第0 -0004号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

組立マンホール工

1号(内径900㎜)　　3ｍ以下　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
組立マンホール設置工 　１号　深３ｍ以下	1.000	箇所			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			
マンホール規格：１号(内径900㎜) マンホール深さ（１号用）：３ｍ以下 施工規模：４箇所未満			マンホール深さ（０号用）：≪条件不要≫ マンホール深さ（２，３号用）：≪条件不要≫ 時間的制約の有無（Ｅ＝１のとき）：≪条件不要≫		
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

コンクリート　小型構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

型枠

一般型枠　　小型構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠			構造物の種類：小型構造物			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

蓋及び調整コンブロック据付工

調整コンブロック使用

1　組　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ４．９ｔ吊（燃料油脂費含む）		日			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	組			
調整コンブロック：調整コンブロック使用					

施 工 内 訳 表

鋳鉄管据付工　《機械》　　施工　第0 -0005号表

φ３００㎜　　2-3-1、2-10-5　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転　（機－１） クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊		時間			施工　第0-0006号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

トラック運転　（機－１）
クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

１　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］ 通称４～４．５ｔ積級　２．９ｔ吊		時間			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
規格：クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ 軽油（Ｌ／ｈ）：0			供用日当運転時間：0 特殊運転手（人／ｈ）：0		

メカニカル継手工《特殊押輪》

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

φ３００㎜　　K形　　2-3-3、2-10-3　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

φ３００㎜　　K形　　2-3-3、2-10-3　　1　　口　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

鋳鉄管切断工《撤去管（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄）切断》　　施工　第0 -0009号表

φ３００㎜　　エンジンカッター使用　　2-8-1、2-10-2　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料　エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の5.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

上　田　市

施 工 内 訳 表

鋳鉄管切断工《据付管切断》　　施工　第0 -0010号表

φ３００㎜　　エンジンカッター使用　　2-8-1、2-10-2　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料　エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

鋳鉄管撤去工　《機械》

φ３００㎜　　2-3-1、2-10-5　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転　（機－１） クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊		時間			施工　第0-0006号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

フランジ継手工　　施工　第0 -0012号表

φ３００㎜　　７．５Ｋ　　2-3-5、2-10-3　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

仕切弁設置工　《機械・縦型》　　施工　第0 -0013号表

φ３００㎜　　2-9-1　　１　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転　（機－１） クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊		時間			施工　第0-0006号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

施 工 内 訳 表

ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込）　　施工　第0 -0014号表

φ３００㎜　　2-3-13　　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(JWWAK規格品) φ300 7.0m/枚 4050/7	116.667	枚			水道単価
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ300	156.667	個			水道単価
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

管明示シート工（手間のみ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

2-3-14　　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低　通称２０ｃｍ級B径５６ｃｍ		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ2　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．４５ｍ３		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15㎝以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

機械掘削工　（バックホウ）
クローラ型0.28m3

100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			補助的作業
バックホウ運転　（機－１） クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		時間			施工　第0-0019号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
バックホウ規格：　クローラ型0.28m3 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			バックホウ機種：排出ガス対策型２次基準		

施 工 内 訳 表

バックホウ運転　（機－１）　　施工　第0 -0019号表

クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３　　排出ガス対策型２次基準　　１　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　容量０．２８ｍ３		時間			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
規格：クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３ 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			機種：排出ガス対策型２次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人／ｈ）：0.17		
軽油（Ｌ／ｈ）：5.9					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

機械投入埋戻工 BH 0.28m3
砂

100　　m３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			埋戻し工＋タンパ締固め
埋戻土	126.000	ｍ３			Ｌ／Ｃ
バックホウ運転　（機－１） クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		時間			施工　第0-0019号表
タンパ締固め	100.000	ｍ３			施工　第0-0021号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
バックホウ規格：バックホウ投入　0.28m3 土質区分：砂 バックホウ機種：排出ガス対策型２次基準			埋戻土単価（円／m3）： 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（Ｌ／Ｃ） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増　工種条件と同じ		

タンパ締固め

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		日		タンパ（ランマ）賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

機械投入埋戻工 BH 0.28m3
再生資材（RC40-0）

100　　m３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			埋戻し工＋タンパ締固め
埋戻土	126.000	ｍ３			再生資材使用
バックホウ運転　（機－１） クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		時間			施工　第0-0019号表
タンパ締固め	100.000	ｍ３			施工　第0-0021号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
バックホウ規格：バックホウ投入　0.28m3 土質区分：再生資材 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増　工種条件と同じ			埋戻土単価（円／m3）： バックホウ機種：排出ガス対策型２次基準 再生材土量変化率：1.26		

施 工 内 訳 表

コンクリート　小型構造物　　施工　第0 -0023号表

養生無し　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン　捨－８－４０－ＢＢ （規格外）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

コンクリート　小型構造物

養生無し　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：養生無し ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：捨-8-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

殻運搬

舗装版破砕　DID区間なし　3.5km以下　　機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 運搬距離：3.5km以下		

施 工 内 訳 表

発生土運搬工　ＤＴ４ｔ積み　　施工　第0 -0025号表

運搬距離２㎞　良好　　BH 0.28m3、４ｔDT 積込　　10　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運転　（機－２２） オンロード・ディーゼル　通称４ｔ積級		日			施工　第0-0026号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
運搬距離（㎞）：2 機種区分（ＢＨバケット平積容量）：BH 0.28m3、４ｔDT 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			市街地状況：ＤＩＤ地区無し タイヤ損耗費及び補修費：良好		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

ダンプトラック運転　（機－２２）
オンロード・ディーゼル　通称４ｔ積級

１　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称４ｔ積級		供用日			
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ　良好		供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル　通称４ｔ積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況　良好 供用日当運転時間：0 ダンプトラック（供用日／日）：1.36		
一般運転手（人／日）：1 タイヤ損耗費（供用日／日）：1.36			軽油（Ｌ／日）：31		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

整地
残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　　機械積込　DID区間なし　3.3㎞以下　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3㎞以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚２００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１m		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス2次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚２００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		クラッシャラン Ｃ－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：200 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石　　全仕上り厚１２０mm　　1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１m		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス2次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石　　全仕上り厚１２０mm　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調砕石　２５㎜以下		m３		再生粒度調整砕石 RM－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
材料：粒度調整砕石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				全仕上り厚(㎜)：120 材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石　M－２５		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

表層（車道・路肩部）
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　平均仕上り厚３０mm　　1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ		供用日		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級		供用日		振動コンパクタ［前進型］		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
②再生アスファルト混合物 密粒度（１３）　［再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

表層（車道・路肩部）
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　平均仕上り厚３０mm　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（１３） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：瀝青材料なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

㈱SHIOSAWA　　As掘削廃材　　100　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

佐藤商会　　二次製品　　100　t　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	t			
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

たて込み簡易土留（建込工）
クローラ型　　0.28m3

10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ運転　（機－１） クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準		時間			施工　第0-0035号表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
土の状態［作業効率Ｅ］：地山 バックホウ規格：　クローラ型　　0.28m3 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			掘削深（m）：1.79 バックホウ機種：排出ガス対策型２次基準		

施 工 内 訳 表

バックホウ運転　（機－１）　　施工　第0 -0035号表

クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３　　排出ガス対策型２次基準　　１　　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　容量０．２８ｍ３		時間			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
規格：クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３ 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			機種：排出ガス対策型２次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人／ｈ）：0		
軽油（Ｌ／ｈ）：0					

たて込み簡易土留（引抜工）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ４．９ｔ吊（燃料油脂費含む）		日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
掘削深（m）：1.79					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

たて込み簡易土留機材賃料

供用日数分　　深さ2.５m掘削幅3.０m未満　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
たて込み簡易土留機材賃料	1.000	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			
規格：深さ2.５m幅3.０m未満　機材１／２セット 供用日数：3			使用数量（㎡）：75		

施 工 内 訳 表

たて込み簡易土留機材賃料　　施工　第0 -0038号表

修理費及び損耗費分　　たて込み簡易土留機材賃料　各種　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
たて込み簡易土留機材賃料	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			
規格：たて込み簡易土留機材賃料　各種 修理費及び損耗費（円／㎡）：			使用数量（㎡）：65		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

本管TVカメラ調査工
側視0.3以下　　内径150～800㎜未満　　280　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 （管路調査技師）		人			
測量技師補 （管路調査助手）		人			
普通作業員 （管路調査作業員）		人			
本管用TVカメラ車運転 2t　95.5kw		日			施工　第0-0040号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	280	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

本管用TVカメラ車運転
2t　95.5kw

施工　第0 -0040号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
ガソリン 　レギュラー　スタンド		L			
本管用TVカメラ車損料 　2t　95.5kw		供用日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

点検工(空気弁)

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0041号表

参考：水道施設維持管理業務委託積算要領　　5　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業		人			
測量助手 外業		人			
測量補助員 外業		人			
フランジ付属品7.5k　ＬＳＰ型φ75 （SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ、芯金入りﾊﾟｯｷﾝ）	5	箇所			水道単価
＊＊＊　合　計　＊＊＊	5	箇所			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

報告書作成(本管テレビカメラ調査工)

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

560　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業		人			
測量技師 内業		人			
測量技師補 内業		人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	560	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

報告書作成工(空気弁)

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0043号表

参考：水道施設維持管理業務委託積算要領　16　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業		人			
測量助手 内業		人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	16	箇所			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0044号表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					

送風機運転

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0045号表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
軸流ファン［軸流式・定風量型］ 風量５０／６０ｍ３／分		日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型（第1次基準値）		日			施工　第0-0046号表 25kVA
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

発動発電機運転　　施工　第0 -0046号表

ディーゼルエンジン駆動　　排出ガス対策型（第1次基準値）　　25kVA　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］損料 　排ガス１次　２５ｋＶＡ		日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

水替工（潜水ポンプ運転）
φ５０㎜0.４Kw

施工　第0 -0047号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
潜水ポンプ損料（φ５０㎜0.４Kw）		日			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ３ｋＶＡ		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
動力源：発動発電機 潜水ポンプ台数：1 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			水替方法：作業時排水 発動発電機台数：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0048号表

仮設材等の運搬
製品長１２m以内　　運搬距離１０ｋｍ（×往復）　　１　　ｔ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材等運搬費	1.000	ｔ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
製品長区分：製品長１２m以内 運搬区分：往復運搬 冬期割増区間片道距離（ｋｍ）なし＝０：0			片道運搬距離（ｋｍ）：10 深夜早朝割増の有無：深夜早朝割増なし 有料道路利用料計上の有無：有料道路利用料計上なし		
その他の諸料金計上の有無：その他の諸料金計上なし					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0049号表

仮設材等の積込み，取卸し費

積込み，取卸し（往復分）　　1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材等積込み費 　基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 　現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 　現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 　基地取卸し	1.000	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
作業区分：積込み，取卸し（往復分）					

管きょ内洗浄工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0050号表

700　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 （清掃技師）		人			
特殊作業員 （清掃作業員）		人			
高圧洗浄車運転 4t　147kw		日			施工　第0-0051号表
給水車運転 4t　132kw		日			施工　第0-0052号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	700	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0051号表

高圧洗浄車運転
4t　147kw

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
高圧洗浄車損料 4t　147kw		供用日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

給水車運転
4t　132kw

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0052号表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
給水車損料 4t　132kw		時間			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			