工事番号	

（様式－１）

								課長		係長		照査		設計	

令和　8 年度　上室賀送水管布設替工事　　**実施設計書**

上田市 上室賀

設　　計　　大　　要	施　工　方　法	
送水管布設替工 ダクタイル鋳鉄管（GXφ75㎜）　L=185.0m ソフトシール仕切弁　N=1基	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

上田市
工　事　設　計　用　紙

総 括 情 報 表

単価適用地区	41 2　東信（2）
実施設計単価表等の適用日	08.11.01

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種区分	01　開削工事／小口径推進工事	
施工地域等区分	02　一般交通影響あり②	
現場環境改善費	00　計上なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
冬期補正（現管）	1004	
週休２日補正	09　週単位（土日）	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。
冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地　を示します。

(工事費内訳書)

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
送水管布設替工					
送水本管工					
材料費 (DCIP(GX)φ75)	1	式			工種　第0001号表
労務費 (DCIP(GX)φ75)	1	式			工種　第0002号表
土工 (DCIP(GX)φ75)	1	式			工種　第0003号表
仮設工（昼）					
交通誘導警備員Ｂ	20	人・日			施工　第0 -0040号表
＊＊直接工事費＊＊					

(工事費内訳書)

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技術管理費					
通水試験工　《既設管連結・給水車不要》 φ１５０㎜以下 １日当り試験距離：５００（m）	0.37	_日			施工　第0 -0041号表
共通仮設費率計算額(千円単位)					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費(千円単位)					
＊＊工事原価＊＊					
＊＊一般管理費等＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち					
（参考）現場管理費のうち建退共制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費					

材料費（DCIP(GX)φ75）

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIP(GX 1種管) φ75　直管　4.0m エポキシ樹脂粉体塗装					
水道単価	46	本			
二受T字管(GX) φ75×75					
水道単価	1	ヶ			
ライナ (GX) φ75					
水道単価	1	ヶ			
押輪(GX) φ75(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪含む)					
水道単価	2	組			
G-Link (GX) φ75					
水道単価	1	組			
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(GX) φ75（受口・挿し口）					
水道単価	1	基			
仕切弁用表函（円形2号 H=0.7m用） 上田市型 管理ナンバープレート含む 円形2号φ350　除雪対応型					
	1	個			施工　第0 -0001号表
メカニカル帽　φ75 （K形特殊押輪含めない）					
水道単価	3	個			
メカニカル同軸抜止押輪（K形・3DkN以上） φ75（合金ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ使用）					
水道単価	3	組			

材料費（DCIP(GX)φ75）

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋設管明示シート（シングル） W=400mm					
水道単価	185.0	m			
管明示ﾃｰﾌﾟ　幅50mm 市販品					
水道単価	370.0	m			
水道用識別マーカー					
水道単価	1	個			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管据付工　《機械》 φ７５㎜以下 2-3-1、2-10-5	184.4	m			施工　第0 -0002号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ７５㎜ エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	2	口			施工　第0 -0004号表
ＧＸ形継手接合工 φ７５㎜，直管受口 接合材料：なし 2-3-8	46	口			施工　第0 -0005号表
ＧＸ形継手接合工 φ７５㎜，異形管受口 接合材料：押輪 2-3-8	2	口			施工　第0 -0006号表
ＧＸ形継手接合工 φ７５㎜，異形管受口 接合材料：Ｇ－Ｌｉｎｋ 2-3-8	1	口			施工　第0 -0007号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ７５㎜以下 K形 2-3-3、2-10-3	3	口			施工　第0 -0008号表
仕切弁設置工　《機械・縦型》 φ１００㎜以下 2-9-1	1	基			施工　第0 -0009号表
表函設置工（円形2号 H0.7m用） 1	1	箇所			施工　第0 -0010号表
洗管玉 φ75用 ３回転用 水道単価	1	ヶ			

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ロケーティングワイヤー設置	185.0	m			施工　第0 -0015号表
管明示テープ工（手間のみ） 鋳鉄管，φ７５㎜＊４ｍ 胴巻箇所数：３　　天端明示：有 2-3-13	370.0	m			施工　第0 -0016号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	185.0	m			施工　第0 -0017号表
ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込） φ７５㎜以下 2-3-13	185.0	m			施工　第0 -0018号表
水替工（潜水ポンプ運転） φ５０㎜0.４Kw		日			施工　第0 -0019号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	371	m			施工　第0 -0020号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3［平積 0.20m3］ Ａｓ舗装版厚：３（cm）	111	㎡			施工　第0 -0021号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、４ｔDT 運搬距離：８．８km　ＤＩＤ地区無し	4.0	ｍ３			施工　第0 -0023号表
管路掘削工 クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３ 1-1-1	95	ｍ３			施工　第0 -0025号表
管路埋戻工（洗滌砂） クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３ その他 1-1-2	42	ｍ３			施工　第0 -0026号表
管路埋戻工（RC-40） クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３ RC-40 1-1-2	17	ｍ３			施工　第0 -0028号表
路盤工（管路土工）　２層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40 全仕上り厚：２２ｃｍ	99	ｍ２			施工　第0 -0029号表
路盤工（管路土工）　１層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40 全仕上り厚：１５ｃｍ	12	ｍ２			施工　第0 -0031号表
路盤工（管路土工）　１層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40 全仕上り厚：１０ｃｍ	99	ｍ２			施工　第0 -0032号表

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工（管路土工）　２層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40 全仕上り厚：１７ｃｍ	12	ｍ２			施工　第0 -0033号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、４ｔDT 運搬距離：１５．４㎞　ＤＩＤ地区なし 1-1-3	95	ｍ３			施工　第0 -0034号表
整地 残土受入れ地での処理	95	ｍ３			施工　第0 -0036号表
表層工（仮復旧） 再生　細粒度（１３） 歩道　１層当り仕上厚３ｃｍ	111	ｍ２			施工　第0 -0037号表
＊処分費等＊					
アスファルト塊処分 掘削 ㈱SHIOSAWA　上田工場	9	ｔ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

仕切弁用表函（円形2号 H=0.7m用）　　施工　第0 -0001号表

上田市型 管理ナンバープレート含む　　円形2号φ350　除雪対応型　　1　個　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仕切弁・空気弁・排泥弁鉄蓋(円形2号φ350) （除雪対応型　管理ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ含む）	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形2号）φ350 上部壁　H=150	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形2号）φ350 中部壁　H=200	1	個			水道単価
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ（円形2号）φ350 底板　H=60	1	個			水道単価
調整部材セット　調整駒・保護ｽﾘｰﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾄ M12×150×3本	1	式			水道単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	個			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

鋳鉄管据付工　《機械》

φ７５㎜以下　　2-3-1、2-10-5　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転　（機－１） クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.210	時間			施工　第0-0003号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

トラック運転　（機－１）
クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊

１　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］ 通称４～４．５ｔ積級　２．９ｔ吊	1.000	時間			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

鋳鉄管切断工《据付管切断》　　施工　第0 -0004号表

φ７５㎜　　エンジンカッター使用　　2-8-1、2-10-2　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料　エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

ＧＸ形継手接合工
φ７５㎜，直管受口　　接合材料：なし　　2-3-8　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

ＧＸ形継手接合工

φ７５㎜，異形管受口　　接合材料：押輪　　2-3-8　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

ＧＸ形継手接合工　　施工　第0 -0007号表

φ７５㎜，異形管受口　　接合材料：Ｇ－Ｌｉｎｋ　　2-3-8　　1　口　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

メカニカル継手工《特殊押輪》

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

φ７５㎜以下　　K形　　2-3-3、2-10-3　　1　　口　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	口			

施 工 内 訳 表

仕切弁設置工　《機械・縦型》　　施工　第0 -0009号表

φ１００㎜以下　　2-9-1　　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転　（機－１） クレーン装置付　４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	0.400	時間			施工　第0-0003号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

表函設置工（円形2号 H0.7m用）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形２号	1	個			施工　第0-0011号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形２号　上部壁 高さ：１５０	1	ヶ所			施工　第0-0012号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形２号　中部壁 高さ：２００	1	ヶ所			施工　第0-0013号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形２号　底版 高さ：４０	1	ヶ所			施工　第0-0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

鉄蓋設置工

マンホール種別：円形２号　　1　個　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
無収縮モルタル 　マンホール蓋下水道用		ｍ３			水道単価
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	個			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形２号　　上部壁　　高さ：１５０　　1　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

上　田　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形２号　　中部壁　　高さ：２００　　1　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

上　田　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形２号　　底版　　高さ：４０　　1　　ヶ所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ヶ所			

ロケーティングワイヤー設置

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞ ﾜｲﾔｰ	110.000	m			水道単価
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

上　田　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管，φ７５㎜＊４ｍ　　胴巻箇所数：３　　天端明示：有　　2-3-13　　100　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

管明示シート工（手間のみ）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

2-3-14　　100　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込）

φ７５㎜以下　　2-3-13　　100　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ(JWWAK規格品) φ75 5.0m/枚	137.500	m			水道単価
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ75	200.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

水替工（潜水ポンプ運転）
φ５０㎜0.４Kw

１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
潜水ポンプ損料（φ５０㎜0.４Kw）		日			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ３ｋＶＡ		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低　通称２０ｃｍ級B径５６ｃｍ		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

舗装版取壊し積込み工　　施工　第0 -0021号表

山積 0.28m3［平積 0.20m3］　　Ａｓ舗装版厚：３（cm）　　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転　（機－１） クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	3.350	時間			施工　第0-0022号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

バックホウ運転　（機－１）　　施工　第0 -0022号表

クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３　　排出ガス対策型２次基準　　１　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　容量０．２８ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、４ｔDT　　運搬距離：８．８㎞　ＤＩＤ地区無し　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル　４ｔ積級 運搬路面状況　良好		日			施工　第0-0024号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル　４ｔ積級　　運搬路面状況　良好　　1-1-3　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称４ｔ積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック　４ｔ　良好		供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

管路掘削工　　施工　第0 -0025号表

クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３　　1-1-1　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転　（機－１） クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	11.100	時間			施工　第0-0022号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

管路埋戻工（洗滌砂）

クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３　　その他　　1-1-2　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転　（機－１） クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	7.600	時間			施工　第0-0022号表
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0027号表
埋戻材料費	126.000	ｍ３			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転　（機－３１）　　施工　第0 -0027号表

質量６０～８０ｋｇ　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー　スタンド		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

管路埋戻工（RC-40）

クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３　　RC-40　　1-1-2　　100　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転　（機－１） クローラ型・標準　容量０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	7.600	時間			施工　第0-0022号表
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0027号表
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	126.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

路盤工（管路土工）　２層仕上げ　　施工　第0 -0029号表

1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40　　全仕上り厚：２２ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	27.940	ｍ３			
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0030号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

タンパ及びランマ運転　（機－３１）
質量６０～８０ｋｇ

１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー　スタンド		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

路盤工（管路土工）　１層仕上げ　　施工　第0 -0031号表

1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40　　全仕上り厚：１５ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	19.050	ｍ３			
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0030号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

路盤工（管路土工）　１層仕上げ　　施工　第0 -0032号表

1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40　　全仕上り厚：１０ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	12.700	ｍ３			
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0030号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

路盤工（管路土工）　２層仕上げ　　施工　第0 -0033号表

1.8m未満，再生クラッシャーラン　RC-40　　全仕上り厚：１７ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	21.590	ｍ３			
タンパ及びランマ運転　（機－３１） 質量６０～８０ｋｇ		日			施工　第0-0030号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

発生土処理工　　施工　第0 -0034号表

BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、４ｔDT　　運搬距離：１５．４㎞　ＤＩＤ地区なし　　1-1-3　　1　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
発生土運搬費 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、４ｔDT 運搬距離：１５．４㎞　ＤＩＤ地区無し	1.000	ｍ３			施工　第0-0035号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

発生土運搬費　　施工　第0 -0035号表

BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、４ｔDT　　運搬距離：１５．４㎞　ＤＩＤ地区無し　　10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル　４ｔ積級 運搬路面状況　良好		日			施工　第0-0024号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

整地
残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

表層工（仮復旧）　　施工　第0 -0037号表

再生　細粒度（１３）　　歩道　１層当り仕上厚３ｃｍ　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
③再生アスファルト混合物 細粒度（１３）　[再生材 混入率50%以下]	7.095	ｔ			
振動ローラ運転　（機－２３） 舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ 普通型		日			施工　第0-0038号表
振動コンパクタ運転　（機－２３） 前進型　通称４０～６０ｋｇ級		日			施工　第0-0039号表
諸雑費		%			（労＋機）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

振動ローラ運転　（機－２３）
舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ　　普通型

１　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

振動コンパクタ運転　（機－２３）
前進型　通称４０～６０ｋｇ級

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
振動コンパクタ［前進型］ 　通称４０～６０ｋｇ級		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン 　レギュラー　スタンド		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0040号表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			

施 工 内 訳 表

通水試験工　《既設管連結・給水車不要》　　施工　第0 -0041号表

φ１５０㎜以下　　１日当り試験距離：５００（m）　　1　　_日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	_日			