（様式－１）

令和　８ 年度

団体営農村地域防災減災事業
仮設道路工事（箕輪池地区）
金抜設計書
当　初
所在地　　上田市小泉（小泉）

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総 括 情 報 表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2　東信（2） 08.11.01	
	当　世　代	前　世　代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休２日補正	40 10　% 17　その他土木工事（2） 01　金銭的保証 09　補正無し 09　週単位（土日）	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

（工事費内訳書）

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊本工事費＊＊					
仮設工					
仮設工					
仮設道路工					
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満					00
	150	ｍ３			施工　第0 -0001号表
土砂等運搬 標準　DID区間なし　0.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3					00
	140	ｍ３			施工　第0 -0002号表
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満					00
	120	ｍ３			施工　第0 -0003号表
砂利舗装工 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 施工厚さ１０ｃｍ　不陸整正無し					00
	69	ｍ２			施工　第0 -0004号表
敷鉄板設置工 設置					00
	38	ｍ２			施工　第0 -0006号表

（工事費内訳書）

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼板（無規格品）厚板 t16.0～25.0㎜	7.22	t			
大型土のう製作・設置 作業半径　５m以下 設置面高さ　－３m≦H≦２m	19	袋			00 施工　第0 -0008号表
締切工　土のう工（仕掛え～設置）	2.2	m３			00 施工　第0 -0010号表
仮設工					
交通誘導警備員Ｂ	6	人			00
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率分＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊現場管理費＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					
（参考）現場管理費のうち法定福利費					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					

（工事費内訳書）

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（参考）現場管理費のうち建退共制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

積込（ルーズ）
土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２０１４　容量０．８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２０１４		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			作業内容：土量50,000m3未満			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

土砂等運搬

標準　DID区間なし　0.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
一般運転手		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：0.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

路体（築堤）盛土
4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ［湿地］賃料 ～低騒・排ガス３次　７ｔ級		日		ブルドーザ［湿地］賃料		
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 排ガス３次　質量11~12t（長期割引）		日		振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

路体（築堤）盛土
4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工幅員：4.0m以上 障害の有無：障害なし				施工数量：20,000m3未満		

施 工 内 訳 表

砂利舗装工　　施工　第0 -0004号表

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　施工厚さ１０ｃｍ　不陸整正無し　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
再生クラッシャーラン４０㎜以下	11.6	ｍ３			
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.62	人			
バックホウ運転経費 バケット容量０．２８㎥　排対型２次	2.5	時間			施工　第0-0005号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
材料区分：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 不陸整正区分：不陸整正無し 仕上り厚さ[機械5～20㎝、人力20㎝以下]：10			敷均し幅：２．５ｍ以上 舗装面仕上げ区分：舗装面仕上げ　無し 材料単価（円／ｍ３）：		
1工事当たり機械総供用日数区分(振動ﾛｰﾗ)：19日以下					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

バックホウ運転経費
バケット容量０．２８m3　排対型２次　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次　容量０．２８ｍ３	1.00	時間			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	5.9	L			
特殊運転手	0.17	人			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
バックホウ規格：バケット容量０．２８m3　排対型２次 日当り運転時間（T）：0 算出単位：時間で計算			岩石補正：　岩石補正　なし 供用日当り運転時間（ｔ）：0 燃料計上（時間ｏｒ日）：0		
労務計上（時間ｏｒ日）：0 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

敷鉄板設置工

設置

1000　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員	1.5	人			
普通作業員	1.5	人			
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)（機械賃料） ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　2.9t吊 超低騒音排対型３次　賃料長期割引有(30日	1.71	日			施工　第0-0007号表
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	179	L			
特殊運転手	1.5	人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)（機械賃料）　施工　第0 -0007号表

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　2.9t吊　超低騒音排対型３次　賃料長期割引有(30日　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ショベル系掘削機賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）2.9ｔ吊	1.00	日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
ショベル系機種区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)容量0.8m3 吊能力2.9t 賃料市場価格（刊行物掲載価格）日／円：			1工事当たり総供用日数区分：30日以上 環境対策有無区分：超低騒音排対型３次		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

大型土のう製作・設置
作業半径　５m以下　　設置面高さ　－３m≦H≦２m　　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.29	人			
特殊作業員	0.29	人			
普通作業員	0.29	人			
大型土のう １１０×１０８㎝	10.00	袋			
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)（機械賃料） バケット容量0.45m3 2.9t吊 後方超小旋回 超低騒音2014年規制　賃料長期割引有(30日	0.38	日			施工　第0-0009号表
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	19	L			
特殊運転手	0.29	人			
諸雑費	1.00	%			（労）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	袋			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	袋			
作業区分：製作・設置 設置面高さ　H：設置面高さ　－３m≦H≦２m 大型土のう単価（円／袋）：			作業半径：作業半径　５m以下 袋詰土区分：流用土 1工事当たり総供用日数区分（バックホウ）：30日以上		

施 工 内 訳 表

バックホウ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)（機械賃料）　　施工　第0 -0009号表

バケット容量0.45m3 2.9t吊 後方超小旋回　超低騒音2014年規制　賃料長期割引有(30日　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ショベル系掘削機賃料 超低騒音・排ガス2014　山積0.45m3	1.00	日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
ショベル系機種区分：後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)0.45m3 賃料市場価格（刊行物掲載価格）日／円：			1工事当たり総供用日数区分：30日以上 環境対策有無区分：超低騒音2014年規制		

締切工　土のう工（仕拵え～設置）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

10　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土のう（ＰＥ） ４８×６２㎝	500.0	枚			
普通作業員	9.90	人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
施工区分：仕拵え～設置					