工事番号	

（様式－1）

課長		係長		係長		照査		設計者							

令和 8 年度　市町村森林整備支援事業(ライフライン等の保全対策)業務委託　実施設計書

箱畳線　　上田市 上丸子(八日町)

設　計　大　要	施　工　方　法	委　託
道路沿線伐採業務 L=0.10㎞　W= 5m(両側)	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　年　月　日
	契約保証方法	

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

上田市　都市建設部　丸子地域建設課

事 業 費 総 括 表

事業費　　円

	当初設計	第1回変更設計	増減	備考
工 事 価 格				内訳 第001号表
計				
消費税及び地方消費税相当額				10%
設 計 金 額				
請 負 率				
落札額及び請負率を乗じた額				
消費税及び地方消費税相当額				
請 負 代 金 額				

上田市　都市建設部　丸子地域建設課

＊本工事費＊　内訳表

内訳 第001号表

費用・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊本工事費＊＊					
＊＊直接工事費＊＊					明細表　第001号表
＊＊現場監督費＊＊					
算定式 対象額					補正無しの率　21.00%
＊＊社会保険料等＊＊					
算定式 対象額					補正無しの率　18.00%
＊＊工事価格計＊＊					(千円未満切捨)

明　　細　　表　明細　第001号表

森林整備

費用・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
危険木等処理 携帯手動ウィンチ使用なし	1.0	式			単価　第0-0001号表
危険木等処理 携帯手動ウィンチ使用あり	1.0	式			単価　第0-0002号表
安全費 交通誘導員B	15.0	人			
運材費(トラック)4t10km以下	1.0	式			(21.42/2)m3×2,086円(千円未満切捨)
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			(直接工事費対象経費)

単　　価　　表

単価　第0-0001号表

［名　称］令和8年度　市町村森林整備支援事業　標準実施単価

［規格1］携帯手動ウィンチ使用なし

名　称・規　格　など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ・ヒノキ・カラマツ以外 伐採+玉切・整理 12cm以上16cm未満	0	本			
スギ・ヒノキ・カラマツ以外 伐採+玉切・整理 16cm以上20cm未満	0	本			
スギ・ヒノキ・カラマツ以外 伐採+玉切・整理 20cm以上22cm未満	1	本			
スギ・ヒノキ・カラマツ以外 伐採+玉切・整理 22cm以上26cm未満	1	本			
スギ・ヒノキ・カラマツ以外 伐採+玉切・整理 26cm以上30cm未満	0	本			
スギ・ヒノキ・カラマツ以外 伐採+玉切・整理 30cm以上35cm未満	0	本			
スギ・ヒノキ・カラマツ以外 伐採+玉切・整理 35cm以上	0	本			
※※※　単位当り　※※※	1	式			

単　　価　　表

単価　第0-0002号表

［名　称］令和8年度　市町村森林整備支援事業　標準実施単価

［規格1］携帯手動ウィンチ使用あり

名　称・規　格　など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ・ヒノキ・カラマツ以外 伐採+玉切・整理 20cm以上22cm未満	0	本			
スギ・ヒノキ・カラマツ以外 伐採+玉切・整理 22cm以上26cm未満	2	本			
スギ・ヒノキ・カラマツ以外 伐採+玉切・整理 26cm以上30cm未満	4	本			
スギ・ヒノキ・カラマツ以外 伐採+玉切・整理 30cm以上35cm未満	1	本			
スギ・ヒノキ・カラマツ以外 伐採+玉切・整理 35cm以上	10	本			
※※※　単位当り　※※※	1	式			

【 積込み・運搬費 】

素材生産及び共通仮設積込み運賃算出表

車種別 / 運搬距離	1トン車以下	2トン車以下	3トン車以下	4トン車以下	5トン車以下	6トン車以下	8トン車以下	10トン車以下	12トン車以下	14トン車以下	14トンを超え2ﾄﾝを増すごとに
10km以下	4,800	6,840	7,990	9,180	10,950	11,580	15,480	17,200	18,720	20,400	1,680
20km以下	8,040	10,030	10,760	11,910	13,200	14,160	15,480	17,200	18,720	20,400	1,680
30km以下	9,810	11,640	12,490	13,860	15,350	16,790	18,370	20,660	21,790	23,870	2,080
40km以下	11,420	13,280	14,220	15,790	17,490	19,190	21,330	23,250	24,850	27,340	2,490
50km以下	13,030	14,910	15,950	17,750	19,640	21,540	24,290	26,090	27,910	30,790	2,880
60km以下	14,640	16,520	17,700	19,700	21,800	23,890	26,900	28,920	30,980	34,070	3,090
70km以下	16,120	18,130	19,430	21,630	23,940	26,260	29,510	31,760	34,030	37,360	3,330
80km以下	17,570	19,750	21,170	23,580	26,100	28,600	32,100	34,640	37,080	40,620	3,540
90km以下	18,990	21,360	22,910	25,530	28,240	30,960	34,700	37,530	40,160	43,920	3,760
100km以下	20,620	23,000	24,640	27,470	30,400	33,380	37,390	40,430	43,210	47,180	3,970
110km以下	21,500	23,990	25,720	28,700	31,730	34,850	39,090	42,210	45,100	49,350	4,250
120km以下	22,410	25,000	26,770	29,890	33,030	36,320	40,700	43,960	46,970	51,470	4,500
130km以下	23,310	26,000	27,850	31,100	34,340	37,790	42,350	45,730	48,840	53,600	4,760
140km以下	24,200	26,990	28,920	32,310	35,650	39,270	43,990	47,490	50,710	55,740	5,030
150km以下	25,100	28,000	30,010	33,520	36,980	40,740	45,640	49,250	52,590	57,880	5,290
160km以下	26,000	29,000	31,080	34,730	38,300	42,210	47,290	51,000	54,480	60,020	5,540
170km以下	26,900	30,010	32,140	35,930	39,610	43,680	48,950	52,750	56,360	62,130	5,770
180km以下	27,790	30,990	33,220	37,170	40,940	45,150	50,580	54,530	58,240	64,240	6,000
190km以下	28,700	32,000	34,280	38,350	42,250	46,620	52,230	56,280	60,100	66,360	6,260
200km以下	29,580	33,000	35,360	39,580	43,560	48,090	53,880	58,040	61,990	68,480	6,490

※素材運搬の場合は、重量1トンあたり素材1．1㎥換算とする。
※運賃÷（t×1.1㎥）

搬出先	運賃	ﾄﾝ×1.1㎥	運賃/㎥	
仮置き場	9,180	4.4	2,086	（A）