令和8年11月25日

閲覧設計図書等に関する「回答書」

以下の工事（業務）の閲覧設計書等に関する質問について回答します。

工事（業務）名	都市構造再編集中支援事業　道路改良・電線共同溝工事（天神町新屋線）

No.1	質問	設計書P11の点字ブロック設置 厚8cmと厚6cmの施工-57号表・58号表はP19の高質空間形成のインターロッキングブロック設置 厚8cmと厚6cmの施工-91号表・92号表と同じ内訳表になっています。インターロッキングブロック設置工は市場単価で、点字ブロック設置工は道路付属施設工の「特殊ブロック設置工」の標準歩掛を使うと思うのですがいかがでしょうか。
	回答	点字ブロックおよびインターロッキングブロックは同時施工を想定しているため、同一の施工内訳表を用いています。現場条件等を確認したうえで、必要に応じて設計変更等協議させていただきます。
No.2	質問	材料単価等の4枚目の鉄筋コンクリート台付管φ300 L=2000のタイプは、ゴム輪装着タイプか耐震性高性能ゴムジョイント埋込タイプのどちらでしょうか。
	回答	ゴム輪装着タイプです。
No.3	質問	
	回答	